

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Kopcie – Górale na dl od km 0+000 do km 1+300,00 na działce nr 1934

POZYCJA	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Razem
		nazwa	ilość	
1	2	3	4	5
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,300	1,30
	II .NAWIERZCHNIE	x	x	x
KNR 6 0309/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka mineralo -asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 -cm,szerokości 3,5m	m2	4550	4550
KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji j/w	m ²		4550
KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartosc należy wliczyć do pozycji j/w	m ²		4550
	INNE ROBOTY	x	x	x
	pobocze drogi	x	x	x
KNR 231 0114/05	Wykonanie poboczy o nawierzchni z klinca 0/12.8 o grubości 4cm i szerokości 2x0,5m	m ²	1300	1300,00

