
PRZEDMIAR ROBÓT nr 1861

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynków Zespołu Szkół
im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
ADRES INWESTYCJI : 36-122 Dzikowiec, ul. Szkolna 17

INWESTOR : Gmina Dzikowiec
ADRES INWESTORA : 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62

BRANŻA : REMONT POMIESZCZEŃ W SEGMENTCIE DYDAKTYCZNYM

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY SEGMENTU DYDAKTYCZNEGO - ROBOTY BUDOWLANE	1.1.1	1.7.30
1.1	Remont szatni nr -1.1	1.1.1	1.1.46
1.2	Remont szatni nr -1.3	1.2.1	1.2.46
1.3	Remont szatni nr -1.5	1.3.1	1.3.46
1.4	Remont sali lekcyjnej nr -1.7	1.4.1	1.4.46
1.5	Remont magazynu nr -1.6, -1.8, -1.9, -1.10	1.5.1	1.5.50
1.6	Remont korytarza nr -1.2	1.6.1	1.6.43
1.7	Remont klatki schodowej - posadzka w piwnicy i schody z piwnicy na parter	1.7.1	1.7.30
2	REMONT POMIESZCZEŃ NA PARTERZE SEGMENTU DYDAKTYCZNEGO - ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE	2.1.1	2.11.30
2.1	Remont wiatrołapu nr 0.1	2.1.1	2.1.41
2.2	Remont korytarza nr 0.2 i dyżurki woźnego nr 05	2.2.1	2.2.34
2.3	Remont sali lekcyjnej nr 0.3 z pom. nr 0.4	2.3.1	2.3.37
2.4	Remont węzła sanitarnego na parterze - pom. nr: 0.6, 0.7 i 0.8	2.4.1.1	2.4.3.19
2.4.1	Roboty budowlane	2.4.1.1	2.4.1.44
2.4.2	Instalacje wodno-kanalizacyjne	2.4.2.1	2.4.2.49
2.4.3	Instalacja elektryczna	2.4.3.1	2.4.3.19
2.5	Remont sali nr 0.9 z podwyższeniem (ze sceną)	2.5.1	2.5.34
2.6	Remont sali lekcyjnej nr 0.10 z pom. pomocn.	2.6.1	2.6.37
2.7	Remont sali lekcyjnej nr 0.11	2.7.1	2.7.37
2.8	Remont sali lekcyjnej nr 0.12	2.8.1	2.8.37
2.9	Remont pomieszczeń nr 0.13, 0.14 i 0.15 (pom. higienistki, magazynek i sklepik)	2.9.1	2.9.37
2.10	Remont wiatrołapu nr 0.16	2.10.1	2.10.40
2.11	Remont klatki schodowej - z parteru na I piętro	2.11.1	2.11.30
3	REMONT POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE SEGMENTU DYDAKTYCZNEGO - ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE	3.1.1	3.10.37
3.1	Remont pokoju dyrektora nr 0.1	3.1.1	3.1.37
3.2	Remont korytarza nr 1.2 (wraz ze ścianami i stropem nad klatką schodową)	3.2.1	3.2.22
3.3	Remont sali lekcyjnej nr 1.3	3.3.1	3.3.37
3.4	Remont pom. magazynowego nr 1.4	3.4.1	3.4.37
3.5	Remont węzła sanitarnego na I piętrze - pom. nr: 1.5, 1.6 i 1.7	3.5.1.1	3.5.3.19
3.5.1	Roboty budowlane	3.5.1.1	3.5.1.44
3.5.2	Instalacje wodno-kanalizacyjne	3.5.2.1	3.5.2.49
3.5.3	Instalacja elektryczna	3.5.3.1	3.5.3.19
3.6	Remont sali lekcyjnej nr 1.9 z pom. nr 1.8	3.6.1	3.6.40
3.7	Remont sali lekcyjnej nr 1.10 z pom. pomocn.	3.7.1	3.7.37
3.8	Remont sali lekcyjnej nr 1.11	3.8.1	3.8.37
3.9	Remont sali lekcyjnej nr 1.12	3.9.1	3.9.37
3.10	Remont pomieszczeń nr 1.13, 1.14 i 1.15 (sala pomocnicza, pom. higienistki, pokój nauczycielski)	3.10.1	3.10.37

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY SEGMENTU DYDAKTYCZNEGO - ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Remont szatni nr -1.1			
1.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych Podokienniki przy oknach demontowanych 1,00	m m	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.3	KNNR-W 3 1101-01	Rozszklenie otworów okiennych (0,90*0,60)*<wsp>0,75	m ² m ²	 0,40	
				RAZEM	0,40
1.1.4	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.5	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic okiennych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.6	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.7	KNR 4-04 1101-02 podok. okna	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 0,90*0,40*0,04 (0,90*0,60)*0,06	m ³ m ³ m ³	 0,01 0,03	
				RAZEM	0,04
1.1.8	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - Okno PCV jednodzielne O1, uchylne, wym. 90 x 60 cm - 1 szt 0,90*0,60*1	m ² m ²	 0,54	
				RAZEM	0,54
1.1.9	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety okienne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm i szerokości 40 cm 1,00*1	m m	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.10	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (0,90+0,60*2)*1	m m	 2,10	
				RAZEM	2,10
1.1.11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.12	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.13	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.14	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³ m ³	 0,15	
				RAZEM	0,15
1.1.15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,30*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	 0,11	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,11
1.1.16	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików lastryko lub z płytek 5,25*2+5,65*2	m m	21,80	
				RAZEM	21,80
1.1.17	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 5,25*5,65	m ² m ²	29,66	
				RAZEM	29,66
1.1.18	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,11*<wsp>1,30 21,08*0,15*0,02*<wsp>1,30 29,66*0,03*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³ m ³	0,14 0,08 1,16	
				RAZEM	1,38
1.1.19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1,38	m ³ m ³	1,38	
				RAZEM	1,38
1.1.20	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
1.1.21	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.1.22	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.1.23	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
1.1.24	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
1.1.25	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 30 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 30 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.26	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
1.1.27	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	5,20	
				RAZEM	5,20
1.1.28	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.1.29	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokolików przypodszkowych 5,25*2+5,65*2	m m	21,80	
				RAZEM	21,80
1.1.30	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5,25*5,65 (2,38-1,60)*(5,25*2+5,65*2)	m ² m ² m ²	29,66 17,00	
				RAZEM	46,66
1.1.31	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,25*5,65	m ²	29,66	
				RAZEM	29,66
1.1.32	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 5,25*5,65	m ²		
			m ²	29,66	
				RAZEM	29,66
1.1.33	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (2,38-1,60)*(5,25*2+5,65*2)	m ²		
			m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
1.1.34	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm (2,38-1,60)*(5,25*2+5,65*2)	m ²		
			m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
1.1.35	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności Posadzka lastryko 5,25*5,65	m ²		
			m ²	29,66	
				RAZEM	29,66
1.1.36	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 29,66	m ²		
			m ²	29,66	
				RAZEM	29,66
1.1.37	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 29,66	m ²		
			m ²	29,66	
				RAZEM	29,66
1.1.38	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 29,66	m ²		
			m ²	29,66	
				RAZEM	29,66
1.1.39	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5,25*2+5,65*2	m		
			m	21,80	
				RAZEM	21,80
1.1.40	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 21,80	m		
			m	21,80	
				RAZEM	21,80
1.1.41	KNR 2-02 0925-01	Oslony posadzek z folii polietylenowej 29,66	m ²		
			m ²	29,66	
				RAZEM	29,66
1.1.42	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 29,66	m ²		
			m ²	29,66	
				RAZEM	29,66
1.1.43	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 17,00	m ²		
			m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
1.1.44	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 29,66	m ²		
			m ²	29,66	
				RAZEM	29,66
1.1.45	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany 17,00	m ²		
			m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
1.1.46	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,25*2+5,65*2)	m ²		
			m ²	34,88	
				RAZEM	34,88

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2		Remont szatni nr -1.3			
1.2.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych Podokienniki przy oknach demontowanych 1,30*3	m m	 3,90	
				RAZEM	3,90
1.2.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
1.2.3	KNNR-W 3 1101-01	Rozszklenie otworów okiennych (1,20*0,90)*3*<wsp>0,75	m ² m ²	 2,43	
				RAZEM	2,43
1.2.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
1.2.5	KNR 4-01 0355-02 okna	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic okiennych 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
1.2.6	KNR 4-01 0355-03 okna	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł okiennych 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
1.2.7	KNR 4-04 1101-02 podok. okna	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,30*3*0,40*0,04 (1,20*0,90)-3*0,06	m ³ m ³ m ³	 0,06 0,90	
				RAZEM	0,96
1.2.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - Okno PCV jednodzielne O2, uchylne, wym. 120 x 90 cm - 3 szt 1,20*0,90*3	m ² m ²	 3,24	
				RAZEM	3,24
1.2.9	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety okienne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm i szerokości 40 cm 1,30*3	m m	 3,90	
				RAZEM	3,90
1.2.10	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1,20+0,90*2)*3	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
1.2.11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.12	KNR 4-01 0355-02 drzwi	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.13	KNR 4-01 0355-03 drzwi	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.14	KNR 4-04 1101-02 drzwi	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³ m ³	 0,15	
				RAZEM	0,15
1.2.15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,60*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	 0,23	
				RAZEM	0,23

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.16	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików lastryko lub z płytek 7,90*2+5,35*2	m m	26,50	
				RAZEM	26,50
1.2.17	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 7,90*5,35	m ² m ²	42,26	
				RAZEM	42,26
1.2.18	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,23*<wsp>1,30 26,50*0,15*0,02*<wsp>1,30 42,26*0,03*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³ m ³	0,30 0,10 1,65	
				RAZEM	2,05
1.2.19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2,05	m ³ m ³	2,05	
				RAZEM	2,05
1.2.20	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
1.2.21	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.2.22	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.2.23	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
1.2.24	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
1.2.25	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 60 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 60 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.26	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
1.2.27	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	5,20	
				RAZEM	5,20
1.2.28	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.2.29	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokolików przyposadzkowych 5,35*2+7,90*2	m m	26,50	
				RAZEM	26,50
1.2.30	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5,35*7,90 (2,38-1,60)*(5,35*2+7,90*2)	m ² m ² m ²	42,26 20,67	
				RAZEM	62,93
1.2.31	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 5,35*7,90	m ² m ²	42,26	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,26
1.2.32	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 42,26	m ² m ²	42,26	
				RAZEM	42,26
1.2.33	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (2,38-1,60)*(5,35*2+7,90*2)	m ² m ²	20,67	
				RAZEM	20,67
1.2.34	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 20,67	m ² m ²	20,67	
				RAZEM	20,67
1.2.35	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności Posadzka lastryko 5,35*7,90	m ² m ²	42,26	
				RAZEM	42,26
1.2.36	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 42,26	m ² m ²	42,26	
				RAZEM	42,26
1.2.37	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 42,26	m ² m ²	42,26	
				RAZEM	42,26
1.2.38	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 42,26	m ² m ²	42,26	
				RAZEM	42,26
1.2.39	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5,35*2+7,90*2	m m	26,50	
				RAZEM	26,50
1.2.40	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 26,50	m m	26,50	
				RAZEM	26,50
1.2.41	KNR 2-02 0925-01	Oslony posadzek z folii polietylenowej 42,26	m ² m ²	42,26	
				RAZEM	42,26
1.2.42	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 42,26	m ² m ²	42,26	
				RAZEM	42,26
1.2.43	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 20,67	m ² m ²	20,67	
				RAZEM	20,67
1.2.44	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 42,26	m ² m ²	42,26	
				RAZEM	42,26
1.2.45	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany 20,67	m ² m ²	20,67	
				RAZEM	20,67
1.2.46	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,35*2+7,90*2)	m ² m ²	42,40	
				RAZEM	42,40
1.3		Remont szatni nr -1.5			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych Podokienniki przy oknach demontowanych 1,30*3	m m	 3,90	 RAZEM 3,90
1.3.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,00	 RAZEM 3,00
1.3.3	KNNR-W 3 1101-01	Rozszklenie otworów okiennych (1,20*0,90)*3*<wsp>0,75	m ² m ²	 2,43	 RAZEM 2,43
1.3.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,00	 RAZEM 3,00
1.3.5	KNR 4-01 0355-02 okna	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic okiennych 3	szt. szt.	 3,00	 RAZEM 3,00
1.3.6	KNR 4-01 0355-03 okna	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł okiennych 3	szt. szt.	 3,00	 RAZEM 3,00
1.3.7	KNR 4-04 1101-02 podok. okna	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,30*3*0,40*0,04 (1,20*0,90)*3*0,06	m ³ m ³ m ³	 0,06 0,19	 RAZEM 0,25
1.3.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - Okno PCV jednodzielne O2, uchylne, wym. 120 x 90 cm - 3 szt 1,20*0,90*3	m ² m ²	 3,24	 RAZEM 3,24
1.3.9	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety okienne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm i szerokości 40 cm 1,30*3	m m	 3,90	 RAZEM 3,90
1.3.10	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1,20+0,90*2)*3	m m	 9,00	 RAZEM 9,00
1.3.11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
1.3.12	KNR 4-01 0355-02 drzwi	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
1.3.13	KNR 4-01 0355-03 drzwi	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
1.3.14	KNR 4-04 1101-02 drzwi	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³ m ³	 0,15	 RAZEM 0,15
1.3.15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,60*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	 0,23	 RAZEM 0,23
1.3.16	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików lastryko lub z płytek	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,10*2+5,35*2+3,85*2	m	36,60	
				RAZEM	36,60
1.3.17	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		9,10*5,35-0,35*3,85	m ²	47,34	
				RAZEM	47,34
1.3.18	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki	m ³		
		0,23*<wsp>1,30	m ³	0,30	
		36,60*0,15*0,02*<wsp>1,30	m ³	0,14	
		47,34*0,03*<wsp>1,30	m ³	1,85	
				RAZEM	2,29
1.3.19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2,29	m ³	2,29	
				RAZEM	2,29
1.3.20	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0,16*0,08*1,60*2	m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
1.3.21	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych I NP 80 mm	m		
		1,60*2	m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.3.22	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		1,60*2	m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.3.23	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-tową	m ²		
		3,20*0,30	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
1.3.24	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0,96	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
1.3.25	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 60 cm - ościeżni-ca regulowana do muru gr. 60 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnoż-nik 2 do R	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.26	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fa-brycznie wykończonych szer. 90 cm	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
1.3.27	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-to-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		1,00+2,10*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
1.3.28	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na mu-rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio za-murowanych ceglami lub dachówkami - na nadprożach stalowych	m		
		1,60*2	m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.3.29	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokolików przyposadzkowych	m		
		5,35*2+9,10*2+3,85*2	m	36,60	
				RAZEM	36,60
1.3.30	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-łogi ponad 5 m2	m ²		
		5,35*9,10-0,35*3,85	m ²	47,34	
		(3,05-1,60)*(5,35*2+9,10*2+3,85*2)	m ²	53,07	
				RAZEM	100,41
1.3.31	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża	m ²		
		5,35*9,10-0,35*3,85	m ²	47,34	
				RAZEM	47,34

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.32	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 5,35*9,10-0,35*3,85	m ² m ²	 47,34	 47,34
				RAZEM	47,34
1.3.33	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,05-1,60)*(5,35*2+9,10*2+3,85*2)	m ² m ²	 53,07	 53,07
				RAZEM	53,07
1.3.34	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 53,07	m ² m ²	 53,07	 53,07
				RAZEM	53,07
1.3.35	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności Posadzka lastryko 5,35*9,10-0,35*3,85	m ² m ²	 47,34	 47,34
				RAZEM	47,34
1.3.36	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 47,34	m ² m ²	 47,34	 47,34
				RAZEM	47,34
1.3.37	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 47,34	m ² m ²	 47,34	 47,34
				RAZEM	47,34
1.3.38	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 47,34	m ² m ²	 47,34	 47,34
				RAZEM	47,34
1.3.39	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5,35*2+9,10*2+3,85*2	m m	 36,60	 36,60
				RAZEM	36,60
1.3.40	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 36,60	m m	 36,60	 36,60
				RAZEM	36,60
1.3.41	KNR 2-02 0925-01	Ośłony posadzek z folii polietylenowej 47,34	m ² m ²	 47,34	 47,34
				RAZEM	47,34
1.3.42	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 47,34	m ² m ²	 47,34	 47,34
				RAZEM	47,34
1.3.43	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 53,07	m ² m ²	 53,07	 53,07
				RAZEM	53,07
1.3.44	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity 47,34	m ² m ²	 47,34	 47,34
				RAZEM	47,34
1.3.45	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany 53,07	m ² m ²	 53,07	 53,07
				RAZEM	53,07
1.3.46	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,35*2+9,10*2+3,85*2)	m ² m ²	 58,56	 58,56
				RAZEM	58,56
1.4		Remont sali lekcyjnej nr -1.7			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych Podokienniki przy oknach demontowanych 1,60*2	m m	 3,20	 RAZEM 3,20
1.4.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,00	 RAZEM 2,00
1.4.3	KNNR-W 3 1101-01	Rozszklenie otworów okiennych (1,50*0,90)*2*<wsp>0,75	m ² m ²	 2,02	 RAZEM 2,02
1.4.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,00	 RAZEM 2,00
1.4.5	KNR 4-01 0355-02 okna	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic okiennych 2	szt. szt.	 2,00	 RAZEM 2,00
1.4.6	KNR 4-01 0355-03 okna	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,00	 RAZEM 2,00
1.4.7	KNR 4-04 1101-02 podok. okna	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,60*2*0,40*0,04 (1,50*0,90)*2*0,06	m ³ m ³ m ³	 0,05 0,16	 RAZEM 0,21
1.4.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - Okno PCV jednodzielne O3, uchylne, wym. 150 x 90 cm - 2 szt 1,50*0,90*2	m ² m ²	 2,70	 RAZEM 2,70
1.4.9	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety okienne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm i szerokości 40 cm 1,60*2	m m	 3,20	 RAZEM 3,20
1.4.10	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1,50+0,90*2)*2	m m	 6,60	 RAZEM 6,60
1.4.11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
1.4.12	KNR 4-01 0355-02 drzwi	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
1.4.13	KNR 4-01 0355-03 drzwi	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
1.4.14	KNR 4-04 1101-02 drzwi	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³ m ³	 0,15	 RAZEM 0,15
1.4.15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,55*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	 0,21	 RAZEM 0,21
1.4.16	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokoliczków lastryko lub z płytek	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,65*2+2,45*2	m	16,20	
				RAZEM	16,20
1.4.17	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		5,65*2,45	m ²	13,84	
				RAZEM	13,84
1.4.18	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki	m ³		
		0,21*<wsp>1,30	m ³	0,27	
		16,20*0,15*0,02*<wsp>1,30	m ³	0,06	
		13,84*0,03*<wsp>1,30	m ³	0,54	
				RAZEM	0,87
1.4.19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,87	m ³	0,87	
				RAZEM	0,87
1.4.20	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0,16*0,08*1,60*2	m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
1.4.21	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych I NP 80 mm	m		
		1,60*2	m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.4.22	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		1,60*2	m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.4.23	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-tową	m ²		
		3,20*0,30	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
1.4.24	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0,96	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
1.4.25	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 55 cm - ościeżni-ca regulowana do muru gr. 55 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnoż-nik 2 do R	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4.26	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fa-brycznie wykończonych szer. 90 cm	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
1.4.27	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-to-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		1,00+2,10*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
1.4.28	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na mu-rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio za-murowanych ceglami lub dachówkami - na nadprożach stalowych	m		
		1,60*2	m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.4.29	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokolików przyposadzkowych	m		
		5,65*2+6,60*2	m	24,50	
				RAZEM	24,50
1.4.30	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-łogi ponad 5 m2	m ²		
		5,65*6,60	m ²	37,29	
		(3,05-1,60)*(5,65*2+6,60*2)	m ²	35,52	
				RAZEM	72,81
1.4.31	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża	m ²		
		5,65*6,60	m ²	37,29	
				RAZEM	37,29

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.32	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 37,29	m ² m ²	 37,29	 RAZEM 37,29
1.4.33	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (2,73-1,60)*(5,65*2+6,60*2)	m ² m ²	 27,68	 RAZEM 27,68
1.4.34	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 27,68	m ² m ²	 27,68	 RAZEM 27,68
1.4.35	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności Posadzka lastryko 37,29	m ² m ²	 37,29	 RAZEM 37,29
1.4.36	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 37,29	m ² m ²	 37,29	 RAZEM 37,29
1.4.37	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 37,29	m ² m ²	 37,29	 RAZEM 37,29
1.4.38	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 37,29	m ² m ²	 37,29	 RAZEM 37,29
1.4.39	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5,65*2+6,60*2	m m	 24,50	 RAZEM 24,50
1.4.40	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 24,50	m m	 24,50	 RAZEM 24,50
1.4.41	KNR 2-02 0925-01	Ośłony posadzek z folii polietylenowej 37,29	m ² m ²	 37,29	 RAZEM 37,29
1.4.42	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 37,29	m ² m ²	 37,29	 RAZEM 37,29
1.4.43	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 27,68	m ² m ²	 27,68	 RAZEM 27,68
1.4.44	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity 37,29	m ² m ²	 37,29	 RAZEM 37,29
1.4.45	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany 27,68	m ² m ²	 27,68	 RAZEM 27,68
1.4.46	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,65*2+6,60*2)	m ² m ²	 39,20	 RAZEM 39,20
1.5		Remont magazynu nr -1.6, -1.8, -1.9, -1.10			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych Podokienniki przy oknach demontowanych 1,60*1 1,30*2 1,30*1 1,30*1	m m m m	 1,60 2,60 1,30 1,30	
				RAZEM	6,80
1.5.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1+2+1+1	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
1.5.3	KNNR-W 3 1101-01	Rozszklenie otworów okiennych (1,50*0,90)*1*<wsp>0,75 (1,20*0,90)*4*<wsp>0,75	m ² m ² m ²	 1,01 3,24	
				RAZEM	4,25
1.5.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1+4	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
1.5.5	KNR 4-01 0355-02 okna	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic okiennych 1+4	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
1.5.6	KNR 4-01 0355-03 okna	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł okiennych 1+4	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
1.5.7	KNR 4-04 1101-02 podok. podok. okna okna	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,60*1*0,40*0,04 1,30*4*0,40*0,04 (1,50*0,90)*1*0,06 (1,20*0,90)*4*0,06	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,03 0,08 0,08 0,26	
				RAZEM	0,45
1.5.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - Okno PCV jednodzielne O3, uchylne, wym. 150 x 90 cm - 1 szt 1,50*0,90*1	m ² m ²	 1,35	
				RAZEM	1,35
1.5.9	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - Okno PCV jednodzielne O2, uchylne, wym. 120 x 90 cm - 4 szt 1,20*0,90*4	m ² m ²	 4,32	
				RAZEM	4,32
1.5.10	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety okienne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm i szerokości 40 cm 1,60*1 1,30*4	m m m	 1,60 5,20	
				RAZEM	6,80
1.5.11	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1,50+0,90*2)*1 (1,20+0,90*2)*4	m m m	 3,30 12,00	
				RAZEM	15,30
1.5.12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
1.5.13	KNR 4-01 0355-02 drzwi	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
1.5.14	KNR 4-01 0355-03 drzwi	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 4	szt. szt.	 4,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
1.5.15	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*4*0,08	m ³ m ³	 0,59	
				RAZEM	0,59
1.5.16	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,55*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	 0,21	
				RAZEM	0,21
1.5.17	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,20*(1,06*2,10-0,90*2,05)*3	m ³ m ³	 0,23	
				RAZEM	0,23
1.5.18	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików lastryko lub z płytek 5,65*2+2,45*2 3,40*2+5,60*2 3,45*2+2,30*2 3,45*2+3,85*2	m m m m	 16,20 18,00 11,50 14,60	
				RAZEM	60,30
1.5.19	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 5,65*2,45 3,40*5,60 3,45*2,30 3,45*3,85	m ² m ² m ² m ²	 13,84 19,04 7,94 13,28	
				RAZEM	54,10
1.5.20	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,21*<wsp>1,30 0,23*<wsp>1,30 60,30*0,15*0,02*<wsp>1,30 54,10*0,03*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,27 0,30 0,24 2,11	
				RAZEM	2,92
1.5.21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 2,92	m ³ m ³	 2,92	
				RAZEM	2,92
1.5.22	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2 * 4	m ³ m ³	 0,164	
				RAZEM	0,164
1.5.23	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2*4	m m	 12,80	
				RAZEM	12,80
1.5.24	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2*4	m m	 12,80	
				RAZEM	12,80
1.5.25	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 12,80*0,30	m ² m ²	 3,84	
				RAZEM	3,84
1.5.26	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,84	m ² m ²	 3,84	
				RAZEM	3,84
1.5.27	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 55 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 55 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5.28	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 20 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 20 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 3	szt. szt.	 3,00	 RAZEM
					3,00
1.5.29	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00*4	m ² m ²	 7,20	 RAZEM
					7,20
1.5.30	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	 5,20	 RAZEM
					5,20
1.5.31	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,00+2,10*2)*3	m m	 15,60	 RAZEM
					15,60
1.5.32	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2*4	m m	 12,80	 RAZEM
					12,80
1.5.33	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokolików przyposadzkowych 5,65*2+2,45*2 3,40*2+5,60*2 3,45*2+2,30*2 3,45*2+3,85*2	m m m m	 16,20 18,00 11,50 14,60	 RAZEM
					60,30
1.5.34	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5,65*2,45 3,40*5,60 3,45*2,30 3,45*3,85 (2,73-1,60)*(5,65*2+2,45*2) (2,73-1,60)*(3,40*2+5,60*2) (2,38-1,60)*(3,45*2+2,30*2) (2,38-1,60)*(3,45*2+3,85*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 13,84 19,04 7,94 13,28 18,31 20,34 8,97 11,39	 RAZEM
					113,11
1.5.35	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 5,65*2,45 3,40*5,60 3,45*2,30 3,45*3,85	m ² m ² m ² m ²	 13,84 19,04 7,94 13,28	 RAZEM
					54,10
1.5.36	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 54,10	m ² m ²	 54,10	 RAZEM
					54,10
1.5.37	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (2,73-1,60)*(5,65*2+2,45*2) (2,73-1,60)*(3,40*2+5,60*2) (2,38-1,60)*(3,45*2+2,30*2) (2,38-1,60)*(3,45*2+3,85*2)	m ² m ² m ² m ²	 18,31 20,34 8,97 11,39	 RAZEM
					59,01
1.5.38	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 59,01	m ² m ²	 59,01	 RAZEM
					59,01
1.5.39	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności Posadzka lastryko 5,65*2,45 3,40*5,60	m ² m ² m ²	 13,84 19,04	 RAZEM
					59,01

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,45*2,30 3,45*3,85	m ² m ²	7,94 13,28	
				RAZEM	54,10
1.5.40	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		54,10	m ²	54,10	
				RAZEM	54,10
1.5.41	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek	m ²		
		54,10	m ²	54,10	
				RAZEM	54,10
1.5.42	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym	m ²		
		54,10	m ²	54,10	
				RAZEM	54,10
1.5.43	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		5,65*2+2,45*2	m	16,20	
		3,40*2+5,60*2	m	18,00	
		3,45*2+2,30*2	m	11,50	
		3,45*2+3,85*2	m	14,60	
				RAZEM	60,30
1.5.44	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		60,30	m	60,30	
				RAZEM	60,30
1.5.45	KNR 2-02 0925-01	Ostony posadzek z folii polietylenowej	m ²		
		5,65*2,45	m ²	13,84	
		3,40*5,60	m ²	19,04	
		3,45*2,30	m ²	7,94	
		3,45*3,85	m ²	13,28	
				RAZEM	54,10
1.5.46	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity	m ²		
		54,10	m ²	54,10	
				RAZEM	54,10
1.5.47	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany	m ²		
		(2,73-1,60)*(5,65*2+2,45*2)	m ²	18,31	
		(2,73-1,60)*(3,40*2+5,60*2)	m ²	20,34	
		(2,38-1,60)*(3,45*2+2,30*2)	m ²	8,97	
		(2,38-1,60)*(3,45*2+3,85*2)	m ²	11,39	
				RAZEM	59,01
1.5.48	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		54,10	m ²	54,10	
				RAZEM	54,10
1.5.49	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		59,01	m ²	59,01	
				RAZEM	59,01
1.5.50	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		1,60*(5,65*2+2,45*2)	m ²	25,92	
		1,60*(3,40*2+5,60*2)	m ²	28,80	
		1,60*(3,45*2+2,30*2)	m ²	18,40	
		1,60*(3,45*2+3,85*2)	m ²	23,36	
				RAZEM	96,48
1.6		Remont korytarza nr -1.2			
1.6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,50*2,05	m ² m ²	3,08	
				RAZEM	3,08
1.6.3	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1+1	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.6.4	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1+2	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.6.5	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08 (1,50*2,05*1)*0,08	m ³ m ³ m ³	0,15 0,25	
				RAZEM	0,40
1.6.6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,45*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	0,17	
				RAZEM	0,17
1.6.7	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików lastryko lub z płytek 25,10*2+2,00+6,50*2+2,10+0,175*2*4	m m	68,70	
				RAZEM	68,70
1.6.8	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 25,10*2,00+6,50*2,10+0,175*2,00*4 Plus przejścia w drzwiach 1,50*0,30*1+1,00*0,60*2+1,00*0,55*2+1,00*0,45*1+1,00*0,20*2	m ² m ² m ²	65,25 3,60	
				RAZEM	68,85
1.6.9	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,17*<wsp>1,30 68,70*0,15*0,02*<wsp>1,30 68,85*0,03*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³ m ³	0,22 0,27 2,69	
				RAZEM	3,18
1.6.10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3,18	m ³ m ³	3,18	
				RAZEM	3,18
1.6.11	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
1.6.12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.6.13	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.6.14	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
1.6.15	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
1.6.16	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 45 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 45 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6.17	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	 1,80
				RAZEM	1,80
1.6.18	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne Dz4' przeszklone (wewnętrzne), 1,5-skrzydłowe, wym. wewn. 130x200 cm, wym. zewn. 150x210 cm, dolny panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretany, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica wewnętrzna, aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnekowy, samozamykacz 1,50*2,10	m ² m ²	 3,15	 3,15
				RAZEM	3,15
1.6.19	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	 5,20	 5,20
				RAZEM	5,20
1.6.20	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,50+2,10*2)*1	m m	 5,70	 5,70
				RAZEM	5,70
1.6.21	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	 3,20	 3,20
				RAZEM	3,20
1.6.22	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokółków przyposadzkowych 25,10*2+2,00+6,50*2+2,10+0,175*2*4	m m	 68,70	 68,70
				RAZEM	68,70
1.6.23	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Sufity 25,10*2,00+6,50*2,10+0,175*2,00*4 Ściany (2,38-1,60)*(2,00+3,00*2+7,10*2+6,50*2+2,10) (2,73-1,60)*(15,00*2)	m ² m ² m ² m ²	 65,25 29,09 33,90	 128,24
				RAZEM	128,24
1.6.24	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 25,10*2,00+6,50*2,10+0,175*2,00*4	m ² m ²	 65,25	 65,25
				RAZEM	65,25
1.6.25	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 65,25	m ² m ²	 65,25	 65,25
				RAZEM	65,25
1.6.26	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (2,38-1,60)*(2,00+3,00*2+7,10*2+6,50*2+2,10) (2,73-1,60)*(15,00*2)	m ² m ² m ²	 29,09 33,90	 62,99
				RAZEM	62,99
1.6.27	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 62,29	m ² m ²	 62,29	 62,29
				RAZEM	62,29
1.6.28	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności Posadzka ze stopniami schodowymi 25,10*2,00+6,50*2,10+0,175*2,00*4 Plus przejścia w drzwiach 1,50*0,30*1+1,00*0,60*2+1,00*0,55*2+1,00*0,45*1+1,00*0,20*2	m ² m ² m ²	 65,25 3,60	 68,85
				RAZEM	68,85
1.6.29	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 65,25 Plus przejścia w drzwiach	m ² m ²	 65,25	 65,25

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50*0,30*1+1,00*0,60*2+1,00*0,55*2+1,00*0,45*1+1,00*0,20*2	m ²	3,60	
				RAZEM	68,85
1.6.30	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 65,25 Plus przejścia w drzwiach 1,50*0,30*1+1,00*0,60*2+1,00*0,55*2+1,00*0,45*1+1,00*0,20*2 Minus podstopice -0,175*2,00*4	m ² m ² m ² m ²	 65,25 3,60 -1,40	
				RAZEM	67,45
1.6.31	NNRNKB 202 1134-02	Zagruntowanie podłoża betonowego preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie pionowe - podstopnice 0,175*2,00*4	m ² m ²	 1,40	
				RAZEM	1,40
1.6.32	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 65,25 Plus przejścia w drzwiach 1,50*0,30*1+1,00*0,60*2+1,00*0,55*2+1,00*0,45*1+1,00*0,20*2 Minus stopnie schodowe -0,30*2,00*4 Minus podstopice -0,175*2,00*4	m ² m ² m ² m ² m ²	 65,25 3,60 -2,40 -1,40	
				RAZEM	65,05
1.6.33	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych - okładziny stopni z płytek schodowych antypoślizgowych - stopnice z płytek gres z profilem antypoślizgowym Stopnie 0,30*2,00*4	m ² m ²	 2,40	
				RAZEM	2,40
1.6.34	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych - okładziny podstopnic z płytek gresowych Podstopnice 0,175*2,00*4	m ² m ²	 1,40	
				RAZEM	1,40
1.6.35	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 25,10*2+2,00+6,50*2+2,10+0,175*2*4	m m	 68,70	
				RAZEM	68,70
1.6.36	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 25,10*2+2,00+6,50*2+2,10+0,175*2*4 Minus cokoliki na schodach -(0,175*2*4+0,30*2*4)	m m m	 68,70 -3,80	
				RAZEM	64,90
1.6.37	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 0,175*2*4+0,30*2*4	m m	 3,80	
				RAZEM	3,80
1.6.38	KNR 2-02 0925-01	Oslony posadzek z folii polietylenowej 65,25+0,175*2,00*4	m ² m ²	 66,65	
				RAZEM	66,65
1.6.39	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 65,25	m ² m ²	 65,25	
				RAZEM	65,25
1.6.40	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany (2,38-1,60)*(2,00+3,00*2+7,10*2+6,50*2+2,10) (2,73-1,60)*(15,00*2)	m ² m ² m ²	 29,09 33,90	
				RAZEM	62,99
1.6.41	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		65,25	m ²	65,25	
				RAZEM	65,25
1.6.42	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 62,99	m ² m ²	62,99	
				RAZEM	62,99
1.6.43	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(2,10*2+6,50*2+25,10*2)	m ² m ²	107,84	
				RAZEM	107,84
1.7	Remont klatki schodowej - posadzka w piwnicy i schody z piwnicy na parter				
1.7.1	KNR 4-01 0354-10	Analogia - Demontaż balustrad schodowych i przegrody stalowej na parterze 1,00*(2,10+0,30+3,85) 2,55*1,50	m ² m ² m ²	6,25 3,82	
				RAZEM	10,07
1.7.2	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików lastryko lub z płytek poziom piwnicy 3,10*2+4,60*2 Cokoliki wzdłuż biegów, na czołach schodów oraz na spoczniku (6+11)*(0,175+0,30) 2,10+0,20+3,85 1,60*2+3,10	m m m m m	15,40 8,08 6,15 6,30	
				RAZEM	35,93
1.7.3	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 3,10*4,60 Spocznik 1,60*3,10 Schody 1,45*(0,175+0,30)*(6+11)	m ² m ² m ² m ²	14,26 4,96 11,71	
				RAZEM	30,93
1.7.4	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 10,07*0,05 35,93*0,15*0,02*<wsp>1,30 30,93*0,03*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³ m ³	0,50 0,14 1,21	
				RAZEM	1,85
1.7.5	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport balustrad z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejscach wskazanych przez inwestora (10,07)*0,05	m ³ m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
1.7.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,14+1,21	m ³ m ³	1,35	
				RAZEM	1,35
1.7.7	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokolików przyposadzkowych 35,93	m m	35,93	
				RAZEM	35,93
1.7.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Sufity i spody spoczników 1,60*3,10+1,45*(2,10+3,85)*<wsp>1,25 Ściany (2,96-1,60)*(4,60*2+3,10*2)	m ² m ² m ²	15,74 20,94	
				RAZEM	36,68
1.7.9	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach i biegach schodowych - gruntowanie podłoga 15,74	m ² m ²	15,74	
				RAZEM	15,74
1.7.10	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 15,74	m ² m ²	15,74	
				RAZEM	15,74

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7.11	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża 20,94	m ² m ²	20,94	
				RAZEM	20,94
1.7.12	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 20,94	m ² m ²	20,94	
				RAZEM	20,94
1.7.13	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 3,10*4,60 Spocznik 1,60*3,10 Schody 1,45*(0,175+0,30)*(6+11)	m ² m ² m ² m ²	14,26 4,96 11,71	
				RAZEM	30,93
1.7.14	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Analogia - Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - na posadzkach i na schodach - mnożnik 1,25 do R 3,10*4,60 Spocznik 1,60*3,10 Schody 1,45*(0,175+0,30)*(6+11)	m ² m ² m ² m ²	14,26 4,96 11,71	
				RAZEM	30,93
1.7.15	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 3,10*4,60 Spocznik 1,60*3,10 Schody 1,45*(0,175+0,30)*(6+11) Minus podstopice -0,175*1,45*17	m ² m ² m ² m ² m ²	14,26 4,96 11,71 -4,31	
				RAZEM	26,62
1.7.16	NNRNKB 202 1134- 02	Zagruntowanie podłoża betonowego preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie pionowe - podstopnice 0,175*1,45*17	m ² m ²	4,31	
				RAZEM	4,31
1.7.17	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 3,10*4,60 Spocznik 1,60*3,10	m ² m ² m ²	14,26 4,96	
				RAZEM	19,22
1.7.18	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych - okładziny stopni z płytek schodowych antypoślizgowych - stopnice z płytek gres z profilem antypoślizgowym Stopnie 1,45*0,30*17	m ² m ²	7,40	
				RAZEM	7,40
1.7.19	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych - okładziny podstopnic z płytek gresowych Podstopnice 1,45*0,175*17	m ² m ²	4,31	
				RAZEM	4,31
1.7.20	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża poziom piwnicy 3,10*2+4,60*2 Cokoliki wzdłuż biegów, na czołach schodów oraz na spoczniku (6+11)*(0,175+0,30)*2 1,60*2+3,10	m m m m	15,40 16,15 6,30	
				RAZEM	37,85

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7.21	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 37,85 Minus cokoliki na schodach -(0,175+0,30)*2*17	m m m	 37,85 -16,15	
				RAZEM	21,70
1.7.22	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (0,175+0,30)*2*17	m m	 16,15	
				RAZEM	16,15
1.7.23	KNR 2-02 0925-01	Ośłony posadzek z folii polietylenowej 26,62	m ² m ²	 26,62	
				RAZEM	26,62
1.7.24	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity i biegi schodowe 15,74	m ² m ²	 15,74	
				RAZEM	15,74
1.7.25	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 20,94	m ² m ²	 20,94	
				RAZEM	20,94
1.7.26	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 15,74	m ² m ²	 15,74	
				RAZEM	15,74
1.7.27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 20,94	m ² m ²	 20,94	
				RAZEM	20,94
1.7.28	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(3,10*2+4,60*2)	m ² m ²	 24,64	
				RAZEM	24,64
1.7.29	KNR 2-02 1207-03	Analogia - Balustrady schodowe wewnętrzne ze stali nierdzewnej o masie do 14 kg (wys. 110 cm) Balustrada schodowa z piwnicy na parter wys. 110 cm 2,10+0,20+3,85+0,20	m m	 6,35	
				RAZEM	6,35
1.7.30	KNR 2-02 1207-05	Analogia - Balustrada przy schodach na parterze ze stali nierdzewnej o masie 20 kg (wys. 150 cm) Balustrada przy schodach na parterze wys. 150 cm 2,55	m m	 2,55	
				RAZEM	2,55
2		REMONT POMIESZCZEŃ NA PARTERZE SEGMENTU DYDAKTYCZNEGO - ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE			
2.1		Remont wiatrolapu nr 0.1			
2.1.1	KNR 4-01 0354-10 Dz1 Dz1'	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - analogia - demontaż drzwi aluminiowych 1,25*2,10 1,25*2,10	m ² m ² m ²	 2,62 2,62	
				RAZEM	5,24
2.1.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1+1	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
2.1.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 2+2	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
2.1.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (5,24)*0,08	m ³ m ³	 0,42	
				RAZEM	0,42

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,90*(1,45*2,10-1,20*2,05) 0,30*(1,45*2,10-1,20*2,05)	m ³ m ³ m ³	 0,53 0,18	
				RAZEM	0,71
2.1.6	KNR 4-01 0808-08	Rozbierka cokolików lastryko lub z płytek 2,91*2+3,50*2+0,15*3*2	m m	 13,72	
				RAZEM	13,72
2.1.7	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 2,91*3,50 + 2,91*0,15*3	m ² m ²	 11,49	
				RAZEM	11,49
2.1.8	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiorki 0,71*<wsp>1,30 13,72*0,15*0,02*<wsp>1,30 11,49*0,03*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,92 0,05 0,45	
				RAZEM	1,42
2.1.9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1,42	m ³ m ³	 1,42	
				RAZEM	1,42
2.1.10	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*2*1,85*2 * 2	m ³ m ³	 0,189	
				RAZEM	0,189
2.1.11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,85*4	m m	 7,40	
				RAZEM	7,40
2.1.12	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,85*4	m m	 7,40	
				RAZEM	7,40
2.1.13	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 7,40*0,30	m ² m ²	 2,22	
				RAZEM	2,22
2.1.14	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,22	m ² m ²	 2,22	
				RAZEM	2,22
2.1.15	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne Dz1' przeszklone, 1-skrzydłowe, wym. wewn. 125x200 cm, wym. zewn. 145x210 cm, izolacyjność cieplna 1,3 W/(m2K), dolny panel panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretan, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica zewnętrzna izolowana termicznie, aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo szer. 70mm, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnekowy, samozamykacz 1,45*2,10	m ² m ²	 3,04	
				RAZEM	3,04
2.1.16	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne Dz1' przeszklone, 1-skrzydłowe, wym. wewn. 125x200 cm, wym. zewn. 145x210 cm, dolny panel panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretan, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo szer. 70mm, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnekowy, samozamykacz 1,45*2,10	m ² m ²	 3,04	
				RAZEM	3,04
2.1.17	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (1,40+2,10*2)*2*<wsp>1,50	m m	 16,80	
				RAZEM	16,80

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.18	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,85*2*2	m m	7,40	
				RAZEM	7,40
2.1.19	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokolików przyposadzkowych 13,72	m m	13,72	
				RAZEM	13,72
2.1.20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2,91*3,50 ((<sr>3,28-1,60)*(2,91*2+3,50*2))	m ² m ² m ²	10,18 21,54	
				RAZEM	31,72
2.1.21	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 2,91*3,50	m ² m ²	10,18	
				RAZEM	10,18
2.1.22	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 10,18	m ² m ²	10,18	
				RAZEM	10,18
2.1.23	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża ((<sr>3,28-1,60)*(2,91*2+3,50*2))	m ² m ²	21,54	
				RAZEM	21,54
2.1.24	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 21,54	m ² m ²	21,54	
				RAZEM	21,54
2.1.25	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B20) - korekta geometrii schodów - poszerzenie szerokości górnego spocznika oraz stopni do szerokości 35 cm 2,91*0,15*(0,20+0,25+0,30)	m ³ m ³	0,33	
				RAZEM	0,33
2.1.26	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności Posadzka ze stopniami schodowymi 2,91*3,50+2,91*0,15*3	m ² m ²	11,49	
				RAZEM	11,49
2.1.27	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 11,49	m ² m ²	11,49	
				RAZEM	11,49
2.1.28	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 11,49 Minus podstopice -0,15*2,91*3	m ² m ² m ²	11,49 -1,31	
				RAZEM	10,18
2.1.29	NNRNKB 202 1134-02	Zagruntowanie podłoża betonowego preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie pionowe - podstopnice 0,15*2,91*3	m ² m ²	1,31	
				RAZEM	1,31
2.1.30	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 11,49 Minus stopnie schodowe -0,35*2,91*3 Minus podstopice -0,15*2,91*3	m ² m ² m ² m ²	11,49 -3,06 -1,31	
				RAZEM	7,12

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.31	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych - okładziny stopni z płytek schodowych antypoślizgowych - stopnice z płytek gres z profilem antypoślizgowym Stopnie 0,35*2,91*3	m ² m ²	 3,06	
				RAZEM	3,06
2.1.32	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych - okładziny podstopnic z płytek gresowych Podstopnice 0,15*2,91*3	m ² m ²	 1,31	
				RAZEM	1,31
2.1.33	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2,91*2+3,50*2+0,15*3*2	m m	 13,72	
				RAZEM	13,72
2.1.34	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 2,91*2+3,50*2+0,15*3*2 Minus cokoliki na schodach -(0,15*2*3+0,35*2*3)	m m m	 13,72 -3,00	
				RAZEM	10,72
2.1.35	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 0,15*2*3+0,35*2*3	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
2.1.36	KNR 2-02 0925-01	Oslony posadzek z folii polietylenowej 11,49	m ² m ²	 11,49	
				RAZEM	11,49
2.1.37	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 2,91*3,50	m ² m ²	 10,18	
				RAZEM	10,18
2.1.38	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany (3,28-1,60)*(2,91*2+3,50*2)	m ² m ²	 21,54	
				RAZEM	21,54
2.1.39	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 10,18	m ² m ²	 10,18	
				RAZEM	10,18
2.1.40	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 21,54	m ² m ²	 21,54	
				RAZEM	21,54
2.1.41	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(2,91*2+3,50*2)	m ² m ²	 20,51	
				RAZEM	20,51
2.2		Remont korytarza nr 0.2 i dyżurki woźnego nr 05			
2.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.2.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,50*2,05	m ² m ²	 3,08	
				RAZEM	3,08
2.2.3	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1+1	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
2.2.4	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1+2	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2.5	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,80*2,05*1)*0,08 (1,50*2,05*1)*0,08	m ³ m ³ m ³	 0,13 0,25	
				RAZEM	0,38
2.2.6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,12*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	 0,05	
				RAZEM	0,05
2.2.7	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokoliczków lastryko lub z płytek 33,10+2,00+26,15+0,45+0,50*2+0,45*2+2,70+3,50+3,10+3,90+0,80*2+2,55*2+1,15*2	m m	 85,80	
				RAZEM	85,80
2.2.8	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 33,10*2,00+2,55*0,45+3,85*0,45+3,20*4,05+3,05*3,50+2,55*1,15 Minus spocznik piętrowy przy schodach -1,50*3,20	m ² m ² m ²	 95,65 -4,80	
				RAZEM	90,85
2.2.9	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,05*<wsp>1,30 85,18*0,15*0,02*<wsp>1,30 90,85*0,03*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,06 0,33 3,54	
				RAZEM	3,93
2.2.10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3,93	m ³ m ³	 3,93	
				RAZEM	3,93
2.2.11	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 12 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 12 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.2.12	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
2.2.13	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne Dz4' przeszklone (wewnętrzne), 1,5-skrzydłowe, wym. wewn. 130x200 cm, wym. zewn. 150x210 cm, dolny panel panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretany, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica wewnętrzna, aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnowy, samozamykacz 1,50*2,10	m ² m ²	 3,15	
				RAZEM	3,15
2.2.14	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
2.2.15	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,50+2,10*2)*1	m m	 5,70	
				RAZEM	5,70
2.2.16	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokoliczków przyposadzkowych 33,10+2,00+26,15+0,45+0,50*2+0,45*2+2,70+3,50+3,10+3,90+0,80*2+2,55*2+1,15*2	m m	 85,80	
				RAZEM	85,80
2.2.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Sufity 33,10*2,00+2,55*0,45+3,85*0,45+3,20*4,05+3,05*3,50+2,55*1,15 Ściany	m ² m ²	 95,65	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,11-1,60)*(33,10+2,00+26,15+0,45+0,50*2+0,45*2+2,70+3,50+3,10+3,90+0,80*2+2,55*2+1,15*2)	m ²	129,56	
				RAZEM	225,21
2.2.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża	m ²		
		95,65	m ²	95,65	
				RAZEM	95,65
2.2.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
		95,65	m ²	95,65	
				RAZEM	95,65
2.2.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
		(3,11-1,60)*(33,10+2,00+26,15+0,45+0,50*2+0,45*2+2,70+3,50+3,10+3,90+0,80*2+2,55*2+1,15*2)	m ²	129,56	
				RAZEM	129,56
2.2.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
		129,56	m ²	129,56	
				RAZEM	129,56
2.2.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity	m ²		
		95,65	m ²	95,65	
				RAZEM	95,65
2.2.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany	m ²		
		129,56	m ²	129,56	
				RAZEM	129,56
2.2.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		95,65	m ²	95,65	
				RAZEM	95,65
2.2.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		129,56	m ²	129,56	
				RAZEM	129,56
2.2.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		1,60*(33,10+2,00+26,15+0,45+0,50*2+0,45*2+2,70+3,50+3,10+3,90+0,80*2+2,55*2+1,15*2)	m ²	137,28	
				RAZEM	137,28
2.2.27	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności	m ²		
		33,10*2,00+2,55*0,45+3,85*0,45+3,20*4,05+3,05*3,50+2,55*1,15	m ²	95,65	
		Minus spocznik piętrowy przy schodach	m ²	-4,80	
		-1,50*3,20			
				RAZEM	90,85
2.2.28	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		90,85	m ²	90,85	
				RAZEM	90,85
2.2.29	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności	m ²		
		90,85	m ²	90,85	
				RAZEM	90,85
2.2.30	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		90,85	m ²	90,85	
				RAZEM	90,85
2.2.31	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna	m ²		
		90,85	m ²	90,85	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	90,85
2.2.32	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - analogia - wywinicie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 33,10+2,00+26,15+0,45+0,50*2+0,45*2+2,70+3,50+3,10+3,90+0,80*2+2,55*2+1,15*2	m m	85,80	
				RAZEM	85,80
2.2.33	KNR-W 2- 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 90,85 85,80*0,10	m ² m ² m ²	90,85 8,58	
				RAZEM	99,43
2.2.34	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 3	szt szt	3,00	
				RAZEM	3,00
2.3		Remont sali lekcyjnej nr 0.3 z pom. nr 0.4			
2.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³ m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
2.3.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,30*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	0,11	
				RAZEM	0,11
2.3.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,15*<wsp>1,30	m ³ m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
2.3.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,20	m ³ m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
2.3.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
2.3.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
2.3.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
2.3.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
2.3.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 30 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 30 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
2.3.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	 RAZEM 1,80
2.3.15	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	 5,20	 RAZEM 5,20
2.3.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	 3,20	 RAZEM 3,20
2.3.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 8,55*5,75+5,60*1,42 (3,11-1,60)*(8,55*2+5,75*2+5,60*2+1,42*2)	m ² m ² m ²	 57,11 64,39	 RAZEM 121,50
2.3.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 8,55*5,75+5,60*1,42	m ² m ²	 57,11	 RAZEM 57,11
2.3.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 57,11	m ² m ²	 57,11	 RAZEM 57,11
2.3.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,11-1,60)*(8,55*2+5,75*2+5,60*2+1,42*2)	m ² m ²	 64,39	 RAZEM 64,39
2.3.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 64,39	m ² m ²	 64,39	 RAZEM 64,39
2.3.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 57,11	m ² m ²	 57,11	 RAZEM 57,11
2.3.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 64,39	m ² m ²	 64,39	 RAZEM 64,39
2.3.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 57,11	m ² m ²	 57,11	 RAZEM 57,11
2.3.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 64,39	m ² m ²	 64,39	 RAZEM 64,39
2.3.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(8,55*2+5,75*2+5,60*2+1,42*2)	m ² m ²	 68,22	 RAZEM 68,22
2.3.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 8,55*5,75+0,30*1,00 + 5,60*1,42+0,20*0,90	m ² m ²	 57,59	 RAZEM 57,59
2.3.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 57,59	m ² m ²	 57,59	 RAZEM 57,59

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	57,59
2.3.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 57,59*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	 1,65	
				RAZEM	1,65
2.3.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,65	m ³ m ³	 1,65	
				RAZEM	1,65
2.3.31	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 57,59	m ² m ²	 57,59	
				RAZEM	57,59
2.3.32	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 57,59	m ² m ²	 57,59	
				RAZEM	57,59
2.3.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna 57,59	m ² m ²	 57,59	
				RAZEM	57,59
2.3.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - analogia - wywinicie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 8,55*2+5,75*2+5,60*2+1,42*2	m m	 42,64	
				RAZEM	42,64
2.3.35	KNR-W 2- 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 57,59 42,64*0,10	m ² m ² m ²	 57,59 4,26	
				RAZEM	61,85
2.3.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
2.3.37	KNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm 1,55*4	m m	 6,20	
				RAZEM	6,20
2.4	Remont węzła sanitarnego na parterze - pom. nr: 0.6, 0.7 i 0.8				
2.4.1	Roboty budowlane				
2.4.1.	KNR 4-01 1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych (stalowych lub drewnianych) o powierzchni do 2 m ² 5+1+4	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
2.4.1.	KNR 4-01 2 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
2.4.1.	KNR 4-01 3 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
2.4.1.	KNR 4-04 4 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,80*2,00*10)*0,08	m ³ m ³	 1,28	
				RAZEM	1,28
2.4.1.	KNR 4-01 5 0348-04	Analogia - Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej lub powiększenie otworów drzwiowych - wraz z tynkami i okładzinami z płytek - mnożnik 2 do R 2,15*(2,30+1,20+1,10+0,30+3,50) -0,60*2,05*5	m ² m ²	 11,91	
				RAZEM	11,91
2.4.1.	KNR 4-01 6 0348-05	Analogia - Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej lub powiększenie otworów drzwiowych - wraz z tynkami i okładzinami z płytek - mnożnik 2 do R	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,04*2,10*2 - 0,90*2,05*2	m ²	0,68	
				RAZEM	0,68
2.4.1.	KNR 4-01 7 0701-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m ² - analogia - tynki i płytki glazurowane na pozostawionych ściankach działowych i ścianach konstrukcyjnych - mnożnik 1,5 do R 3,11*(1,78*2+1,20*2+1,50*2+1,96*2*3)-1,06*2,10*2 3,11*(3,50*2+2,31*2+0,80*2)-1,04*2,10*1 3,11*(3,50*2+2,30*2+1,30*2)-1,04*2,10*1	m ² m ² m ² m ²	 59,99 38,93 41,98	
				RAZEM	140,90
2.4.1.	KNR 4-01 8 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworów drzwiowych 0,45*(1,06*2,10-0,90*2,05)*3	m ³ m ³	 0,51	
				RAZEM	0,51
2.4.1.	KNR 4-01 9 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,96*1,78+1,96*1,20+1,96*1,50 + 1,04*0,45*3 3,50*2,31-0,40*0,80 + 3,50*2,30-0,40*1,30	m ² m ² m ²	 10,18 15,30	
				RAZEM	25,48
2.4.1.	KNR 4-01 10 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 11,91*0,12*<wsp>1,30 1,28*0,18*<wsp>1,30 140,90*0,03*<wsp>1,30 0,51*<wsp>1,30 25,48*0,02*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1,86 0,30 5,50 0,66 0,66	
				RAZEM	8,98
2.4.1.	KNR 4-01 11 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 8,98	m ³ m ³	 8,98	
				RAZEM	8,98
2.4.1.	KNR 4-01 12 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*2*1,50*2 * 3	m ³ m ³	 0,230	
				RAZEM	0,230
2.4.1.	KNR 4-01 13 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2*3	m m	 9,60	
				RAZEM	9,60
2.4.1.	KNR 4-01 14 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2*3	m m	 9,60	
				RAZEM	9,60
2.4.1.	KNR 4-01 15 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 9,60*0,30	m ² m ²	 2,88	
				RAZEM	2,88
2.4.1.	KNR 4-01 16 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,88	m ² m ²	 2,88	
				RAZEM	2,88
2.4.1.	KNR 4-01 17 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 2,20*(1,20+2,30+1,10+0,30+3,50)-0,90*2,05*5	m ² m ²	 9,26	
				RAZEM	9,26
2.4.1.	KNR 4-01 18 0303-05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką ścianek grub. 1/4 ceg. 9,26	m ² m ²	 9,26	
				RAZEM	9,26
2.4.1.	KNR 2 19 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 12 cm - ościeżnica regulowana do muru o gr. 12 cm o szerokości w świetle 80 cm - mnożnik 2 do R 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.1.	KNR 4-01 20 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych z ceownika zimnogiętego 80x40x3 - nadproża w ścianie działowej oraz zwieńczenie ścianek działowych	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50*2+2,50+3,70	m	9,20	
				RAZEM	9,20
2.4.1.	KNNR 2 21 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 12 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 12 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
2.4.1.	KNNR 2 22 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 45 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 45 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
2.4.1.	KNNR 2 23 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 80 cm (okucia łazienkowe + kratka nawiewna) 0,80*2,00*5	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
2.4.1.	KNNR 2 24 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00*5	m ² m ²	 9,00	
				RAZEM	9,00
2.4.1.	KNR 4-01 25 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 1,96*1,78+1,96*1,20+1,96*1,50 3,50*2,31-0,40*0,80 + 3,50*2,30-0,40*1,30	m ² m ² m ²	 8,78 15,30	
				RAZEM	24,08
2.4.1.	KNR 4-01 26 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 3,11*(1,96*2*3+1,78*2+1,20*2+1,50*2)-1,00*2,05*2 3,11*(3,50*2*2+1,30*2+1,31*2+0,80*2+1,30*2)-1,00*2,05*2 2,20*(3,50*2-0,065*2+0,30*2+1,10*2)-0,90*2,05*6 2,20*(1,30+1,10*2+1,20*2)-0,90*2,05*4	m ² m ² m ² m ²	 60,34 68,74 10,20 5,60	
				RAZEM	144,88
2.4.1.	KNR 0-41 27 0103-01	Analogia - zagruntowanie powierzchni pionowych otynkowanych preparatem gruntującym - pod okładziny ścian z płytek 2,10*(1,96*2*3+1,78*2+1,20*2+1,50*2)-1,00*2,05*2 2,10*(3,50*2*2+1,30*2+1,31*2+0,80*2+1,30*2)-1,00*2,05*2 2,10*(3,50*2-0,065*2+0,30*2+1,10*2)-0,90*2,05*6 2,10*(1,30+1,10*2+1,20*2)-0,90*2,05*4	m ² m ² m ² m ²	 39,41 45,08 9,24 5,01	
				RAZEM	98,74
2.4.1.	KNNR 2 28 0805-03	Analogia - Lustra wpuszczane w płytki mocowane na zaprawie klejowej elastycznej 0,50*0,60*5	m ² m ²	 1,50	
				RAZEM	1,50
2.4.1.	KNR-W 2- 29 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 2,10*(1,96*2*3+1,78*2+1,20*2+1,50*2)-1,00*2,05*2 2,10*(3,50*2*2+1,30*2+1,31*2+0,80*2+1,30*2)-1,00*2,05*2 2,10*(3,50*2-0,065*2+0,30*2+1,10*2)-0,90*2,05*6 2,10*(1,30+1,10*2+1,20*2)-0,90*2,05*4 Minus powierzchnia luster -1,50	m ² m ² m ² m ² m ²	 39,41 45,08 9,24 5,01 -1,50	
				RAZEM	97,24
2.4.1.	KNR-W 2- 30 02 0840-08	Montaż listew narożnikowych (1,50+97,24)*<wsp>1,15	m m	 113,55	
				RAZEM	113,55
2.4.1.	KNR AT-26 31 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 24,08	m ² m ²	 24,08	
				RAZEM	24,08
2.4.1.	KNR AT-26 32 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 24,08	m ² m ²	 24,08	
				RAZEM	24,08
2.4.1.	KNR AT-26 33 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		144,88	m ²	144,88	
		Minus okładziny z płytek -(1,50+97,24)	m ²	-98,74	
				RAZEM	46,14
2.4.1.	KNR AT-26 34 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 46,14	m ² m ²	 46,14	
				RAZEM	46,14
2.4.1.	NNRNKB 35 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 1,96*1,78+1,96*1,20+1,96*1,50 + 1,04*0,45*3 3,50*2,31-0,40*0,80 + 3,50*2,30-0,40*1,30	m ² m ² m ²	 10,18 15,30	
				RAZEM	25,48
2.4.1.	NNRNKB 36 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 25,48	m ² m ²	 25,48	
				RAZEM	25,48
2.4.1.	NNRNKB 37 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 25,48	m ² m ²	 25,48	
				RAZEM	25,48
2.4.1.	KNR 2-02 38 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 25,48	m ² m ²	 25,48	
				RAZEM	25,48
2.4.1.	KNR 2-02 39 0925-01	Ostony posadzek z folii polietylenowej 25,48	m ² m ²	 25,48	
				RAZEM	25,48
2.4.1.	NNRNKB 40 202 1134- 01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 24,08	m ² m ²	 24,08	
				RAZEM	24,08
2.4.1.	NNRNKB 41 202 1134- 02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 46,14	m ² m ²	 46,14	
				RAZEM	46,14
2.4.1.	KNR 2-02 42 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 24,08	m ² m ²	 24,08	
				RAZEM	24,08
2.4.1.	KNR 2-02 43 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany 46,14	m ² m ²	 46,14	
				RAZEM	46,14
2.4.1.	KNR 4-01 44 0322-02	Analogia - montaż kratki wentylacyjnych 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2		Instalacje wodno-kanalizacyjne			
2.4.2.	KNR 4-02 1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2.	KNR 4-02 2 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm (do pisuarów) 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
2.4.2.	KNR 4-02 3 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4.2.	KNR 4-02 4 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.4.2.	KNR 4-02 5 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
2.4.2.	KNR 4-02 6 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
2.4.2.	KNR 4-02 7 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2.	KNR 4-02 8 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2.	KNR 4-02 9 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.4.2.	KNR 4-02 10 0234-02	Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2.4.2.	KNR 4-02 11 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
2.4.2.	KNR 4-02 12 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2.	KNR 4-02 13 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
2.4.2.	KNR 4-02 14 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
2.4.2.	KNR 4-01 15 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.4.2.	KNR 4-01 16 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.4.2.	KNNR 4 17 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		18,00	m	18,00	
				RAZEM	18,00
2.4.2.	KNNR 4 18 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		21	m	21,00	
				RAZEM	21,00
2.4.2.	KNNR 4 19 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
2.4.2.	KNR 0-31 20 0113-02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej szare gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. zewn. 16 mm	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4.2.	KNR 0-31 21 0113-02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej szare gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. zewn. 20 mm 21	m m	21,00	
				RAZEM	21,00
2.4.2.	KNR 0-31 22 0113-03	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej szare gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. zewn. 25 mm 6	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
2.4.2.	KNNR 5 23 1207-12	Analogia - Wykucie bruzd dla rur o średnicy zewn. do 37 mm w cegle Przyjęto 25% rur w bruzdach ściennych (pozostałe w posadzkach) 18+21+6	m m	45,00	
				RAZEM	45,00
2.4.2.	KNNR 5 24 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 45	m m	45,00	
				RAZEM	45,00
2.4.2.	KNNR 5 25 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 45*0,05*0,02	m ³ m ³	0,045	
				RAZEM	0,045
2.4.2.	KNR 7-28 26 0203-01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych średnica przewodu do 50mm, ściany gr. 1/2 cegły 12	1 otwór 1 otwór	12,00	
				RAZEM	12,00
2.4.2.	KNR 4-01 27 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.4.2.	KNNR 4 28 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm 10	szt. szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
2.4.2.	KNNR 4 29 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 5+2	szt. szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
2.4.2.	KNNR 4 30 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 7	szt. szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
2.4.2.	KNR 2-15 31 0112-02	Zawory kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.4.2.	KNR 2-15 32 0112-01	Zawory kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.4.2.	KNNR 4 33 0135-01	Zawory czerpalne kulowe chromowane ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.4.2.	KNNR 4 34 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawory kulowe do spłuczek ustępowych 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2.	KNR 2-15 35 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4.2.	KNR 2-15/ 36 GEBERIT 0203-01	Armatura sflukujaca pisuary pneumatyczna ryczna - analogia - spluczka do pisuaru cislniejsiowa S z mosieznym przyciskiem sflukujacym, natężenie przeplywu 0,3 l/s, nastawa ilosci wody sflukujacej od 1-6l, natynkowa, przylaczenie tylne 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.4.2.	KNNR 4 37 0143-01	Podgrzewacz wody elektryczny podumywalkowy ze zbiornikiem o poj. 60 dm3 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.4.2.	KNNR 4 38 0208-01	Rurociagi kanalizacyjne z PVC o sr. 50 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych 9	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
2.4.2.	KNNR 4 39 0208-02	Rurociagi kanalizacyjne z PVC o sr. 75 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych 4	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
2.4.2.	KNNR 4 40 0208-03	Rurociagi kanalizacyjne z PVC o sr. 110 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych 11	m m	 11,00	
				RAZEM	11,00
2.4.2.	KNNR 4 41 0211-01	Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 40 mm o polaczeniach weiskowych 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2.	KNNR 4 42 0211-01	Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 50 mm o polaczeniach weiskowych 3+1	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
2.4.2.	KNNR 4 43 0211-03	Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 110 mm o polaczeniach weiskowych 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2.	KNNR 4 44 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm o polaczeniach weiskowych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
2.4.2.	KNNR 4 45 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 5	kpl. kpl.	 5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2.	KNNR 4 46 0230-05	Polpostument porcelanowy do umywalk 4+1	kpl kpl	 5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2.	KNNR 4 47 0216-01	Wpusty podlogowe chromoniklowe o sr. 50 mm (z latwymi do czyszczenia osadnikami) 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
2.4.2.	KNNR 4 48 0233-03	Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" 5	kpl. kpl.	 5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2.	KNNR 4 49 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem sflukujacym 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.4.3	4531000-3	Instalacja elektryczna			
2.4.3.	KNNR 5 1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle 30	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
2.4.3.	KNNR 5 2 1208-01	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm 30	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4.3.3	KNNR 5 1209-0401	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 6	otw. otw.	6	
				RAZEM	6
2.4.3.4	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2	otw. otw.	2	
				RAZEM	2
2.4.3.5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² - YDY 3 x 1,5 mm ² 24	m m	24	
				RAZEM	24
2.4.3.6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² - YDY 3 x 2,5 mm ² 12	m m	12	
				RAZEM	12
2.4.3.7	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle 8	szt szt	8	
				RAZEM	8
2.4.3.8	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze 5	szt szt	5	
				RAZEM	5
2.4.3.9	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym 3	szt szt	3	
				RAZEM	3
2.4.3.10	KNNR 5 0306-02	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 3+1	szt szt	4	
				RAZEM	4
2.4.3.11	KNNR 5 0306-03	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
2.4.3.12	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe pojedyncze 5	szt szt	5	
				RAZEM	5
2.4.3.13	KNNR 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - Wentylator osiowy łazienkowy DEKOR 100 CD Venture Industries, sprzężony z oświetleniem pomieszczenia lub równoważny 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
2.4.3.14	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 9*2	szt. szt.	18	
				RAZEM	18
2.4.3.15	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarówki led 9	kpl. kpl.	9	
				RAZEM	9
2.4.3.16	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm ² 18	szt szt	18	
				RAZEM	18
2.4.3.17	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 2	pomiar pomiar	2	
				RAZEM	2
2.4.3.18	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
2.4.3.19	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2	
				RAZEM	2
2.5		Remont sali nr 0.9 z podwyższeniem (ze sceną)			
2.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³		
			m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
2.5.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,45*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³		
			m ³	0,17	
				RAZEM	0,17
2.5.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,17*<wsp>1,30	m ³		
			m ³	0,22	
				RAZEM	0,22
2.5.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,20	m ³		
			m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
2.5.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³		
			m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
2.5.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m		
			m	3,20	
				RAZEM	3,20
2.5.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m		
			m	3,20	
				RAZEM	3,20
2.5.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ²		
			m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
2.5.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ²		
			m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
2.5.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 45 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 45 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ²		
			m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
2.5.15	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m		
			m	5,20	
				RAZEM	5,20

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
2.5.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5,65*12,80 (3,11-1,60)*(5,65*2+12,80*2)	m ² m ² m ²	72,32 55,72	
				RAZEM	128,04
2.5.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 72,32	m ² m ²	72,32	
				RAZEM	72,32
2.5.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 72,32	m ² m ²	72,32	
				RAZEM	72,32
2.5.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,11-1,60)*(5,65*2+12,80*2)	m ² m ²	55,72	
				RAZEM	55,72
2.5.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 55,72	m ² m ²	55,72	
				RAZEM	55,72
2.5.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 72,32	m ² m ²	72,32	
				RAZEM	72,32
2.5.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 55,72	m ² m ²	55,72	
				RAZEM	55,72
2.5.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 72,32	m ² m ²	72,32	
				RAZEM	72,32
2.5.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 55,72	m ² m ²	55,72	
				RAZEM	55,72
2.5.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,65*2+12,80*2) Minus obniżenie wysokości przy scenie (podeście) -0,40*(3,60*2+5,65)	m ² m ² m ²	59,04 -5,14	
				RAZEM	53,90
2.5.27	KNR 4-01 0816-06	Analogia - Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew lub cokołów 5,65*12,80+0,90*0,45	m ² m ²	72,72	
				RAZEM	72,72
2.5.28	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 72,72*0,016*<wsp>1,30	m ³ m ³	1,51	
				RAZEM	1,51
2.5.29	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,51	m ³ m ³	1,51	
				RAZEM	1,51
2.5.30	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie podłoża z kleju i nierówności 72,72	m ² m ²	72,72	
				RAZEM	72,72

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5.31	KNR 0-21 4007-03	Analogia - Ślepa podłoga z płyt wiórowych lub z płyt OSB gr. 8 mm 72,72 Plus uskok na scenie (podwyższeniu) 0,40*5,65	m ² m ² m ²	 72,72 2,26	
				RAZEM	74,98
2.5.32	NNRNKB 202 1136- 01	Posadzki z paneli podłogowych - analogia - deska klejona z drewna egzotycznego "bambus" lakierowana lub deska barlinecka + listwy przyściennne i narożnikowe drewniane lub PCV 74,98	m ² m ²	 74,98	
				RAZEM	74,98
2.5.33	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.5.34	KNNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm 1,55*5	m m	 7,75	
				RAZEM	7,75
2.6		Remont sali lekcyjnej nr 0.10 z pom. pomocn.			
2.6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.6.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.6.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.6.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³ m ³	 0,15	
				RAZEM	0,15
2.6.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,45*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	 0,17	
				RAZEM	0,17
2.6.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,17*<wsp>1,30	m ³ m ³	 0,22	
				RAZEM	0,22
2.6.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,22	m ³ m ³	 0,22	
				RAZEM	0,22
2.6.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	 0,041	
				RAZEM	0,041
2.6.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20
2.6.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20
2.6.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-tową 3,20*0,30	m ² m ²	 0,96	
				RAZEM	0,96
2.6.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,96	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
2.6.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 45 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 45 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.6.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
2.6.15	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	5,20	
				RAZEM	5,20
2.6.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
2.6.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5,60*8,95-1,70*1,30 (3,11-1,60)*(5,60*2+8,95*2+1,55*2+0,80*2)	m ² m ² m ²	47,91 51,04	
				RAZEM	98,95
2.6.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 5,60*8,95-1,70*1,30	m ² m ²	47,91	
				RAZEM	47,91
2.6.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 47,91	m ² m ²	47,91	
				RAZEM	47,91
2.6.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,11-1,60)*(5,60*2+8,95*2+1,55*2+0,80*2)	m ² m ²	51,04	
				RAZEM	51,04
2.6.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 51,04	m ² m ²	51,04	
				RAZEM	51,04
2.6.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 47,91	m ² m ²	47,91	
				RAZEM	47,91
2.6.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 51,04	m ² m ²	51,04	
				RAZEM	51,04
2.6.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 47,91	m ² m ²	47,91	
				RAZEM	47,91
2.6.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany 51,04	m ² m ²	51,04	
				RAZEM	51,04
2.6.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,60*2+8,95*2+1,55*2+0,80*2)	m ² m ²	54,08	
				RAZEM	54,08
2.6.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 5,60*8,95-1,70*1,30 +0,45*1,00	m ² m ²	48,36	
				RAZEM	48,36

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 48,36	m ² m ²	48,36	
				RAZEM	48,36
2.6.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 48,36*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	1,38	
				RAZEM	1,38
2.6.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,38	m ³ m ³	1,38	
				RAZEM	1,38
2.6.31	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 48,36	m ² m ²	48,36	
				RAZEM	48,36
2.6.32	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 48,36	m ² m ²	48,36	
				RAZEM	48,36
2.6.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna 48,36	m ² m ²	48,36	
				RAZEM	48,36
2.6.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - analogia - wywiniecie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 5,65*2+8,95*2+0,80+1,30*2	m m	32,60	
				RAZEM	32,60
2.6.35	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 48,36 32,60*0,10	m ² m ² m ²	48,36 3,26	
				RAZEM	51,62
2.6.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2.6.37	KNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm 1,55*4	m m	6,20	
				RAZEM	6,20
2.7		Remont sali lekcyjnej nr 0.11			
2.7.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³ m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
2.7.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,45*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	0,17	
				RAZEM	0,17

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,17* \langle wsp \rangle 1,30	m ³ m ³	 0,22	 RAZEM 0,22
2.7.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,22	m ³ m ³	 0,22	 RAZEM 0,22
2.7.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	 0,041	 RAZEM 0,041
2.7.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	 3,20	 RAZEM 3,20
2.7.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m m	 3,20	 RAZEM 3,20
2.7.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ² m ²	 0,96	 RAZEM 0,96
2.7.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ² m ²	 0,96	 RAZEM 0,96
2.7.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 45 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 45 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
2.7.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	 RAZEM 1,80
2.7.15	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	 5,20	 RAZEM 5,20
2.7.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	 3,20	 RAZEM 3,20
2.7.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5,60*5,65 (3,11-1,60)*(5,60*2+5,65*2)	m ² m ² m ²	 31,64 33,98	 RAZEM 65,62
2.7.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 5,60*5,65	m ² m ²	 31,64	 RAZEM 31,64
2.7.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 31,64	m ² m ²	 31,64	 RAZEM 31,64
2.7.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,11-1,60)*(5,60*2+5,65*2)	m ² m ²	 33,98	 RAZEM 33,98
2.7.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 33,98	m ² m ²	 33,98	 RAZEM 33,98

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 31,64	m ² m ²	31,64	
				RAZEM	31,64
2.7.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 33,98	m ² m ²	33,98	
				RAZEM	33,98
2.7.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 31,64	m ² m ²	31,64	
				RAZEM	31,64
2.7.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 33,98	m ² m ²	33,98	
				RAZEM	33,98
2.7.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,60*2+5,65*2)	m ² m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
2.7.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 5,60*5,65 +0,45*1,00	m ² m ²	32,09	
				RAZEM	32,09
2.7.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 32,09	m ² m ²	32,09	
				RAZEM	32,09
2.7.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 32,09*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	0,92	
				RAZEM	0,92
2.7.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 0,92	m ³ m ³	0,92	
				RAZEM	0,92
2.7.31	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoga i poprawienie przyczepności 32,09	m ² m ²	32,09	
				RAZEM	32,09
2.7.32	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 32,09	m ² m ²	32,09	
				RAZEM	32,09
2.7.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna 32,09	m ² m ²	32,09	
				RAZEM	32,09
2.7.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - analogia - wywiniecie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 5,65*2+5,60*2	m m	22,50	
				RAZEM	22,50
2.7.35	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 32,09 22,50*0,10	m ² m ² m ²	32,09 2,25	
				RAZEM	34,34
2.7.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7.37	KNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,55*3	m	4,65	
				RAZEM	4,65
2.8		Remont sali lekcyjnej nr 0.12			
2.8.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.8.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.8.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.8.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³		
			m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
2.8.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,55*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³		
			m ³	0,21	
				RAZEM	0,21
2.8.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,21*<wsp>1,30	m ³		
			m ³	0,27	
				RAZEM	0,27
2.8.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,27	m ³		
			m ³	0,27	
				RAZEM	0,27
2.8.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³		
			m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
2.8.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m		
			m	3,20	
				RAZEM	3,20
2.8.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1,60*2	m		
			m	3,20	
				RAZEM	3,20
2.8.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ²		
			m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
2.8.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ²		
			m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
2.8.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 55 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 55 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.8.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ²		
			m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
2.8.15	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m		
			m	5,20	
				RAZEM	5,20

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.8.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
2.8.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5,65*9,20 (3,11-1,60)*(5,65*2+9,20*2)	m ² m ² m ²	51,98 44,85	
				RAZEM	96,83
2.8.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 5,65*9,20	m ² m ²	51,98	
				RAZEM	51,98
2.8.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 51,98	m ² m ²	51,98	
				RAZEM	51,98
2.8.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,11-1,60)*(5,65*2+9,20*2)	m ² m ²	44,85	
				RAZEM	44,85
2.8.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 44,85	m ² m ²	44,85	
				RAZEM	44,85
2.8.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 51,98	m ² m ²	51,98	
				RAZEM	51,98
2.8.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 44,85	m ² m ²	44,85	
				RAZEM	44,85
2.8.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 51,98	m ² m ²	51,98	
				RAZEM	51,98
2.8.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 44,85	m ² m ²	44,85	
				RAZEM	44,85
2.8.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,65*2+9,20*2)	m ² m ²	47,52	
				RAZEM	47,52
2.8.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 5,65*9,20 +0,55*1,00	m ² m ²	52,53	
				RAZEM	52,53
2.8.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 52,53	m ² m ²	52,53	
				RAZEM	52,53
2.8.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 52,53*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
2.8.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,50	m ³ m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
2.8.31	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		52,53	m ²	52,53	
				RAZEM	52,53
2.8.32	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		52,53	m ²	52,53	
				RAZEM	52,53
2.8.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna	m ²		
		52,53	m ²	52,53	
				RAZEM	52,53
2.8.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - analogia - wywinicie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 5,65*2+9,20*2	m		
			m	29,70	
				RAZEM	29,70
2.8.35	KNR-W 2- 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		52,53	m ²	52,53	
		29,70*0,10	m ²	2,97	
				RAZEM	55,50
2.8.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.8.37	KNNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm 1,55*4	m		
			m	6,20	
				RAZEM	6,20
2.9		Remont pomieszczeń nr 0.13, 0.14 i 0.15 (pom. higienistki, magazynek i sklepik)			
2.9.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2.9.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2.9.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2.9.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08*3	m ³		
			m ³	0,44	
				RAZEM	0,44
2.9.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworów drzwiowych 0,20*(1,06*2,10-0,90*2,05)*3	m ³		
			m ³	0,23	
				RAZEM	0,23
2.9.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki	m ³		
		0,23*<wsp>1,30	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
2.9.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,30	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
2.9.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2 *3	m ³		
			m ³	0,123	
				RAZEM	0,123
2.9.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2*3	m		
			m	9,60	
				RAZEM	9,60

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.9.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 1,60*2*3	m		
			m	9,60	
				RAZEM	9,60
2.9.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 9,60*0,30	m ²		
			m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
2.9.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,88	m ²		
			m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
2.9.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 20 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 20 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2.9.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00*3	m ²		
			m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
2.9.15	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,00+2,10*2)*3	m		
			m	15,60	
				RAZEM	15,60
2.9.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2*3	m		
			m	9,60	
				RAZEM	9,60
2.9.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,50*5,60 3,55*2,30 3,55*3,85 (3,11-1,60)*(3,50*2+5,60*2) (3,11-1,60)*(3,55*2+2,30*2) (3,11-1,60)*(3,55*2+3,85*2)	m ²		
			m ²	19,60	
			m ²	8,16	
			m ²	13,67	
			m ²	27,48	
			m ²	17,67	
			m ²	22,35	
				RAZEM	108,93
2.9.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 3,50*5,60 3,55*2,30 3,55*3,85	m ²		
			m ²	19,60	
			m ²	8,16	
			m ²	13,67	
				RAZEM	41,43
2.9.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 41,43	m ²		
			m ²	41,43	
				RAZEM	41,43
2.9.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,11-1,60)*(3,50*2+5,60*2) (3,11-1,60)*(3,55*2+2,30*2) (3,11-1,60)*(3,55*2+3,85*2)	m ²		
			m ²	27,48	
			m ²	17,67	
			m ²	22,35	
				RAZEM	67,50
2.9.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 67,50	m ²		
			m ²	67,50	
				RAZEM	67,50
2.9.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 41,43	m ²		
			m ²	41,43	
				RAZEM	41,43
2.9.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 67,50	m ²		
			m ²	67,50	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	67,50
2.9.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 41,43	m ² m ²	41,43	
				RAZEM	41,43
2.9.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 67,50	m ² m ²	67,50	
				RAZEM	67,50
2.9.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1,60)*(3,50*2+5,60*2) (1,60)*(3,55*2+2,30*2) (1,60)*(3,55*2+3,85*2)	m ² m ² m ²	29,12 18,72 23,68	
				RAZEM	71,52
2.9.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3,50*5,60+0,20*1,00 3,55*2,30+0,20*1,00 3,55*3,85+0,20*1,00	m ² m ² m ²	19,80 8,36 13,87	
				RAZEM	42,03
2.9.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 42,03	m ² m ²	42,03	
				RAZEM	42,03
2.9.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 42,03*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
2.9.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa- niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,20	m ³ m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
2.9.31	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 42,03	m ² m ²	42,03	
				RAZEM	42,03
2.9.32	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 42,03	m ² m ²	42,03	
				RAZEM	42,03
2.9.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna 42,03	m ² m ²	42,03	
				RAZEM	42,03
2.9.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - analogia - wywinicie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 3,50*2+5,60*2+3,55*2+2,30*2+3,55*2+3,85*2	m m	44,70	
				RAZEM	44,70
2.9.35	KNR-W 2- 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 42,03 44,70*0,10	m ² m ² m ²	42,03 4,47	
				RAZEM	46,50
2.9.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 3	szt szt	3,00	
				RAZEM	3,00
2.9.37	KNNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm 0,95*6	m m	5,70	
				RAZEM	5,70
2.10		Remont wiatrolapu nr 0.16			
2.10.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia - demontaż drzwi aluminiowych i stalowych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Dz3	1,35*2,10	m ²	2,84	
	Dz2	1,35*2,10	m ²	2,84	
				RAZEM	5,68
2.10.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1+1	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.10.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1+1	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.10.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (5,68)*0,08	m ³		
			m ³	0,45	
				RAZEM	0,45
2.10.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworów drzwiowych 0,45*(1,40*2,10-1,20*2,05) 0,30*(1,40*2,10-1,20*2,05)	m ³		
			m ³	0,22	
			m ³	0,14	
				RAZEM	0,36
2.10.6	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików lastryko lub z płytek	m		
		3,65*2+1,90*2-1,35*2+0,45*2+0,30*2	m	9,90	
				RAZEM	9,90
2.10.7	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		1,90*(3,55+0,15*4)+1,35*0,30+1,35*0,45	m ²	8,90	
				RAZEM	8,90
2.10.8	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki	m ³		
		0,36*<wsp>1,30	m ³	0,47	
		9,90*0,15*0,02*<wsp>1,30	m ³	0,04	
		12,69*0,03*<wsp>1,30	m ³	0,49	
				RAZEM	1,00
2.10.9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,00	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
2.10.10	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0,16*0,08*2*1,80*2 * 2	m ³	0,184	
				RAZEM	0,184
2.10.11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,80*4	m	7,20	
				RAZEM	7,20
2.10.12	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		1,80*4	m	7,20	
				RAZEM	7,20
2.10.13	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		7,20*0,30	m ²	2,16	
				RAZEM	2,16
2.10.14	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		2,16	m ²	2,16	
				RAZEM	2,16
2.10.15	KNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne Dz2 przeszklone, 1-skrzydłowe, wym. wewn. 120x200 cm, wym. zewn. 140x210 cm, izolacyjność cieplna 1,3 W/(m2K), dolny panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretan, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica zewnętrzna izolowana termicznie, aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo szer. 70mm, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnowy, samozamykacz	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,40*2,10	m ²	2,94	
				RAZEM	2,94
2.10.	KNNR 7 16 0503-08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne Dz3 przeszklone, 1-skrzydłowe, wym. wewn. 120x200 cm, wym. zewn. 140x210 cm, dolny panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretan, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo szer. 70mm, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnekowy, samozamykacz 1,40*2,10	m ² m ²	 2,94	
				RAZEM	2,94
2.10.	KNR 4-01 17 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (1,40+2,10*2)*2	m m	 11,20	
				RAZEM	11,20
2.10.	KNR 4-01 18 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,80*2*2	m m	 7,20	
				RAZEM	7,20
2.10.	KNR 4-01 19 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokolków przypoaszkowych 9,90	m m	 9,90	
				RAZEM	9,90
2.10.	KNR 4-01 20 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3,55*1,90 ($\langle 3,41-1,60 \rangle * (3,55*2+1,90*2)$)	m ² m ² m ²	 6,74 19,73	
				RAZEM	26,47
2.10.	KNR AT-26 21 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 6,74	m ² m ²	 6,74	
				RAZEM	6,74
2.10.	KNR AT-26 22 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 19,73	m ² m ²	 19,73	
				RAZEM	19,73
2.10.	KNR AT-26 23 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża ($\langle 3,41-1,60 \rangle * (3,55*2+1,90*2)$)	m ² m ²	 19,73	
				RAZEM	19,73
2.10.	KNR AT-26 24 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 19,73	m ² m ²	 19,73	
				RAZEM	19,73
2.10.	NNRNKB 25 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności Posadzka ze stopniami schodowymi 1,90*3,55+1,90*0,15*4	m ² m ²	 7,88	
				RAZEM	7,88
2.10.	NNRNKB 26 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 7,88	m ² m ²	 7,88	
				RAZEM	7,88
2.10.	NNRNKB 27 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 7,88 Minus podstopice -0,15*1,90*4	m ² m ² m ²	 7,88 -1,14	
				RAZEM	6,74
2.10.	NNRNKB 28 202 1134-02	Zagruntowanie podłoża betonowego preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie pionowe - podstopnice 0,15*2,91*3	m ² m ²	 1,31	
				RAZEM	1,31

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.10.29	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 7,80 Minus stopnie schodowe -0,30*1,90*4 Minus podstopice -0,15*1,90*4	m ² m ² m ² m ²	 7,80 -2,28 -1,14	
				RAZEM	4,38
2.10.30	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych - okładziny stopni z płytek schodowych antypoślizgowych - stopnice z płytek gres z profilem antypoślizgowym Stopnie 0,30*1,90*4	m ² m ²	 2,28	
				RAZEM	2,28
2.10.31	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych - okładziny podstopnic z płytek gresowych Podstopnice 0,15*1,90*4	m ² m ²	 1,14	
				RAZEM	1,14
2.10.32	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2,91*2+3,50*2+0,15*3*2	m m	 13,72	
				RAZEM	13,72
2.10.33	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 3,65*2+1,90*2-1,35*2+0,45*2+0,30*2 Minus cokoliki na schodach -(0,15*2*4+0,30*2*4)	m m m	 9,90 -3,60	
				RAZEM	6,30
2.10.34	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 0,15*2*4+0,30*2*4	m m	 3,60	
				RAZEM	3,60
2.10.35	KNR 2-02 0925-01	Oslony posadzek z folii polietylenowej 9,90	m ² m ²	 9,90	
				RAZEM	9,90
2.10.36	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 3,55*1,90	m ² m ²	 6,74	
				RAZEM	6,74
2.10.37	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany $(\langle \text{śr} \rangle 3,41 - 1,60) * (3,55 * 2 + 1,90 * 2)$	m ² m ²	 19,73	
				RAZEM	19,73
2.10.38	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 6,74	m ² m ²	 6,74	
				RAZEM	6,74
2.10.39	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 19,73	m ² m ²	 19,73	
				RAZEM	19,73
2.10.40	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(3,55*2+1,90*2)	m ² m ²	 17,44	
				RAZEM	17,44
2.11		Remont klatki schodowej - z parteru na I piętro			
2.11.1	KNR 4-01 0354-10	Analogia - Demontaż balustrad schodowych i przegrody stalowej na parterze 1,00*(3,85+0,30+3,85+1,80) 4,00*1,50	m ² m ² m ²	 9,80 6,00	
				RAZEM	15,80
2.11.2	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików lastryko lub z płytek Cokoliki wzdłuż biegów, na czołach schodów oraz na spoczniku	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	parter	$(11+11)*(0,156+0,30)*2$	m	20,06	
	spocznik	1,50	m	1,50	
	I piętro	$1,60*2+3,20$	m	6,40	
		1,50	m	1,50	
				RAZEM	29,46
2.11.3	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
	Parter	$1,50*3,20$	m ²	4,80	
	Spocznik	$1,60*3,20$	m ²	5,12	
	I piętro	$1,50*3,20$	m ²	4,80	
	Schody	$1,50*(0,156+0,30)*(11+11)$	m ²	15,05	
				RAZEM	29,77
2.11.4	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki	m ³		
		15,80*0,05	m ³	0,79	
		$29,46*0,15*0,02*<wsp>1,30$	m ³	0,11	
		$29,77*0,03*<wsp>1,30$	m ³	1,16	
				RAZEM	2,06
2.11.5	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport balustrad z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejscach wskazanych przez inwestora	m ³		
		$(15,80)*0,05$	m ³	0,79	
				RAZEM	0,79
2.11.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		$0,79+0,11+1,16$	m ³	2,06	
				RAZEM	2,06
2.11.7	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokolików przypodszkoczonych	m		
		29,46	m	29,46	
				RAZEM	29,46
2.11.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Spody spoczników i biegów	$1,60*3,20*2+1,50*(3,85+3,85)*<wsp>1,25$	m ²	24,68	
	Ściany	$(3,44-1,60)*(6,15*2+3,20-2,55)$	m ²	23,83	
				RAZEM	48,51
2.11.9	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na spocznikach i biegach schodowych - gruntowanie podłoża	m ²		
		24,68	m ²	24,68	
				RAZEM	24,68
2.11.10	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
		24,68	m ²	24,68	
				RAZEM	24,68
2.11.11	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
		23,83	m ²	23,83	
				RAZEM	23,83
2.11.12	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
		23,83	m ²	23,83	
				RAZEM	23,83
2.11.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności	m ²		
	Spoczniki	$1,60*3,20*2$	m ²	10,24	
	Schody	$1,50*(0,156+0,30)*(11+11)$	m ²	15,05	
				RAZEM	25,29

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.11.14	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Analogia - Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - na spocznikach i na schodach - mnożnik 1,25 do R Spocznik 1,60*3,20*2 Schody 1,50*(0,156+0,30)*(11+11)	m ² m ² m ²	 10,24 15,05	
				RAZEM	25,29
2.11.15	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek Spocznik 1,60*3,20*2 Schody 1,50*(0,156+0,30)*(11+11) Minus podstopnice -0,156*1,50*22	m ² m ² m ² m ²	 10,24 15,05 -5,15	
				RAZEM	20,14
2.11.16	NNRNKB 202 1134-02	Zagruntowanie podłoża betonowego preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie pionowe - podstopnice 0,156*1,55*22	m ² m ²	 5,32	
				RAZEM	5,32
2.11.17	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym Spoczniki 1,60*3,20*2	m ² m ²	 10,24	
				RAZEM	10,24
2.11.18	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych - okładziny stopni z płytek schodowych antypoślizgowych - stopnice z płytek gres z profilem antypoślizgowym Stopnie 1,50*0,30*22	m ² m ²	 9,90	
				RAZEM	9,90
2.11.19	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych - okładziny podstopnic z płytek gresowych Podstopnice 1,50*0,156*22	m ² m ²	 5,15	
				RAZEM	5,15
2.11.20	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Cokoliki wzdłuż biegów, na czołach schodów oraz na spoczniku (11+11)*(0,156+0,30)*2 parter 1,50 spocznik 1,60*2+3,20 I piętro 1,50	m m m m m	 20,06 1,50 6,40 1,50	
				RAZEM	29,46
2.11.21	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną parter 1,50 spocznik 1,60*2+3,20 I piętro 1,50	m m m m	 1,50 6,40 1,50	
				RAZEM	9,40
2.11.22	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (11+11)*(0,156+0,30)*2	m m	 20,06	
				RAZEM	20,06
2.11.23	KNR 2-02 0925-01	Oslony posadzek z folii polietylenowej 25,29	m ² m ²	 25,29	
				RAZEM	25,29
2.11.24	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity i biegi schodowe 24,68	m ² m ²	 24,68	
				RAZEM	24,68

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.11.25	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 23,83	m ² m ²	 23,83	
				RAZEM	23,83
2.11.26	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 24,68	m ² m ²	 24,68	
				RAZEM	24,68
2.11.27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 23,83	m ² m ²	 23,83	
				RAZEM	23,83
2.11.28	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(3,20*1+6,15*2-2,55)	m ² m ²	 20,72	
				RAZEM	20,72
2.11.29	KNR 2-02 1207-03	Analogia - Balustrady schodowe wewnętrzne ze stali nierdzewnej o masie do 14 kg (wys. 110 cm) Balustrada schodowa z piwnicy na parter wys. 110 cm 3,85+0,20+3,85+1,80	m m	 9,70	
				RAZEM	9,70
2.11.30	KNR 2-02 1207-05	Analogia - Balustrada przy schodach na parterze ze stali nierdzewnej o masie 20 kg (wys. 150 cm) Balustrada przy schodach na parterze wys. 150 cm 4,00	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
3		REMONT POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE SEGMENTU DYDAKTYCZNEGO - ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE			
3.1		Remont pokoju dyrektora nr 0.1			
3.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³ m ³	 0,15	
				RAZEM	0,15
3.1.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,20*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	 0,08	
				RAZEM	0,08
3.1.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,08*<wsp>1,30	m ³ m ³	 0,10	
				RAZEM	0,10
3.1.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,10	m ³ m ³	 0,10	
				RAZEM	0,10
3.1.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	 0,041	
				RAZEM	0,041
3.1.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.1.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
3.1.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
3.1.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 20 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 20 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
3.1.15	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,00+2,10*2)*1	m m	5,20	
				RAZEM	5,20
3.1.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.1.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2,85*5,75 (3,00-1,60)*(2,85*2+5,75*2)	m ² m ² m ²	16,39 24,08	
				RAZEM	40,47
3.1.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 2,85*5,75	m ² m ²	16,39	
				RAZEM	16,39
3.1.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 16,39	m ² m ²	16,39	
				RAZEM	16,39
3.1.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,00-1,60)*(2,85*2+5,75*2)	m ² m ²	24,08	
				RAZEM	24,08
3.1.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 24,08	m ² m ²	24,08	
				RAZEM	24,08
3.1.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 16,39	m ² m ²	16,39	
				RAZEM	16,39
3.1.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 24,08	m ² m ²	24,08	
				RAZEM	24,08
3.1.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 16,39	m ² m ²	16,39	
				RAZEM	16,39
3.1.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 24,08	m ² m ²	24,08	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,08
3.1.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(2,85*2+5,75*2)	m ² m ²	27,52	
				RAZEM	27,52
3.1.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 2,85*5,75 + 0,20*0,90	m ² m ²	16,57	
				RAZEM	16,57
3.1.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 16,57	m ² m ²	16,57	
				RAZEM	16,57
3.1.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 16,57*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	0,47	
				RAZEM	0,47
3.1.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 0,47	m ³ m ³	0,47	
				RAZEM	0,47
3.1.31	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 16,57	m ² m ²	16,57	
				RAZEM	16,57
3.1.32	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 16,57	m ² m ²	16,57	
				RAZEM	16,57
3.1.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna 16,57	m ² m ²	16,57	
				RAZEM	16,57
3.1.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloroku winylu klejone - analogia - wywiniecie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 2,85*2+5,75*2	m m	17,20	
				RAZEM	17,20
3.1.35	KNR-W 2- 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 16,57 17,20*0,10	m ² m ² m ²	16,57 1,72	
				RAZEM	18,29
3.1.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.37	KNNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.2		Remont korytarza nr 1.2 (wraz ze ścianami i stropem nad klatką schodową)			
3.2.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików lastryko lub z płytek 26,50+2,55+16,50+0,45*2+0,55*2+2,20+5,75	m m	55,50	
				RAZEM	55,50
3.2.2	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 16,10*2,00+0,40*2,10+5,85*2,55+4,20*5,75	m ² m ²	72,11	
				RAZEM	72,11
3.2.3	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 55,50*0,15*0,02*<wsp>1,30 71,11*0,03*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³	0,22 2,77	
				RAZEM	2,99

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 2,99	m ³ m ³	 2,99	
				RAZEM	2,99
3.2.5	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. III o szerokosci do 20 cm na murach z cegiel po skuciu cokolikow przyposadzkowych 26,50+2,55+16,50+0,45*2+0,55*2+2,20+5,75	m m	 55,50	
				RAZEM	55,50
3.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 Sufity 16,10*2,00+0,40*2,10+5,85*2,55+4,20*5,75+3,20*6,15 Sciany (3,00-1,60)*(26,50+2,55+16,50+0,45*2+0,55*2+2,20+5,75+3,20+6,15)	m ² m ² m ²	 91,79 90,79	
				RAZEM	182,58
3.2.7	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 91,79	m ² m ²	 91,79	
				RAZEM	91,79
3.2.8	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygladzajaca o gr. 1 mm 91,79	m ² m ²	 91,79	
				RAZEM	91,79
3.2.9	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,00-1,60)*(26,50+2,55+16,50+0,45*2+0,55*2+2,20+5,75+3,20+6,15)	m ² m ²	 90,79	
				RAZEM	90,79
3.2.10	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygladzajaca o gr. 1 mm 90,79	m ² m ²	 90,79	
				RAZEM	90,79
3.2.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 91,79	m ² m ²	 91,79	
				RAZEM	91,79
3.2.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 90,79	m ² m ²	 90,79	
				RAZEM	90,79
3.2.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 91,79	m ² m ²	 91,79	
				RAZEM	91,79
3.2.14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 90,79	m ² m ²	 90,79	
				RAZEM	90,79
3.2.15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(26,50+2,55+16,50+0,45*2+0,55*2+2,20+5,75+3,20+6,15)	m ² m ²	 103,76	
				RAZEM	103,76
3.2.16	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 16,10*2,00+0,40*2,10+5,85*2,55+4,20*5,75	m ² m ²	 72,11	
				RAZEM	72,11
3.2.17	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 72,11	m ² m ²	 72,11	
				RAZEM	72,11
3.2.18	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 72,11	m ² m ²	 72,11	
				RAZEM	72,11

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2.19	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		72,11	m ²	72,11	
				RAZEM	72,11
3.2.20	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna	m ²		
		72,11	m ²	72,11	
				RAZEM	72,11
3.2.21	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - analogia - wywinicie wykładziny na ściany szerokości 10 cm	m		
		26,50+2,55+16,50+0,45*2+0,55*2+2,20+5,75	m	55,50	
				RAZEM	55,50
3.2.22	KNR-W 2- 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		72,11	m ²	72,11	
		55,50*0,10	m ²	5,55	
				RAZEM	77,66
3.3		Remont sali lekcyjnej nr 1.3			
3.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora	m ³		
		(0,90*2,05*1)*0,08	m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
3.3.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		Powiększenie otworu drzwiowego	m ³	0,08	
		0,20*(1,06*2,10-0,90*2,05)			
				RAZEM	0,08
3.3.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki	m ³		
		0,08*<wsp>1,30	m ³	0,10	
				RAZEM	0,10
3.3.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,10	m ³	0,10	
				RAZEM	0,10
3.3.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0,16*0,08*1,60*2	m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
3.3.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych I NP 80 mm	m		
		1,60*2	m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.3.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		1,60*2	m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.3.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		3,20*0,30	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
3.3.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0,96	m ²	0,96	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,96
3.3.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 20 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 20 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
3.3.15	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,00+2,10*2)*1	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
3.3.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20
3.3.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 8,55*5,75 (3,00-1,60)*(8,55*2+5,75*2)	m ² m ² m ²	 49,16 40,04	
				RAZEM	89,20
3.3.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 8,55*5,75	m ² m ²	 49,16	
				RAZEM	49,16
3.3.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 49,16	m ² m ²	 49,16	
				RAZEM	49,16
3.3.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,00-1,60)*(8,55*2+5,75*2)	m ² m ²	 40,04	
				RAZEM	40,04
3.3.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 40,04	m ² m ²	 40,04	
				RAZEM	40,04
3.3.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 49,16	m ² m ²	 49,16	
				RAZEM	49,16
3.3.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 40,04	m ² m ²	 40,04	
				RAZEM	40,04
3.3.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 49,16	m ² m ²	 49,16	
				RAZEM	49,16
3.3.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 40,04	m ² m ²	 40,04	
				RAZEM	40,04
3.3.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(8,55*2+5,75*2)	m ² m ²	 45,76	
				RAZEM	45,76
3.3.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 8,55*5,75+0,20*1,00	m ² m ²	 49,36	
				RAZEM	49,36
3.3.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		49,36	m ²	49,36	
				RAZEM	49,36
3.3.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu	m ³		
		49,36*0,022*<wsp>1,30	m ³	1,41	
				RAZEM	1,41
3.3.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora	m ³		
		1,41	m ³	1,41	
				RAZEM	1,41
3.3.31	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności	m ²		
		49,36	m ²	49,36	
				RAZEM	49,36
3.3.32	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		49,36	m ²	49,36	
				RAZEM	49,36
3.3.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna	m ²		
		49,36	m ²	49,36	
				RAZEM	49,36
3.3.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - analogia - wywinicie wykładziny na ściany szerokości 10 cm	m		
		8,55*2+5,75*2	m	28,60	
				RAZEM	28,60
3.3.35	KNR-W 2- 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		49,36	m ²	49,36	
		28,60*0,10	m ²	2,86	
				RAZEM	52,22
3.3.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.37	KNNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm	m		
		1,60*4	m	6,40	
				RAZEM	6,40
3.4		Remont pom. magazynowego nr 1.4			
3.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.4.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.4.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.4.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora	m ³		
		(0,90*2,05*1)*0,08	m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
3.4.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego	m ³		
		0,15*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³	0,06	
				RAZEM	0,06
3.4.6	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików lastryko lub z płytek	m		
		5,65*2+1,42*2	m	14,14	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,14
3.4.7	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 5,65*1,42+0,15*0,90	m ² m ²	 8,16	
				RAZEM	8,16
3.4.8	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,06*<wsp>1,30 14,14*0,15*0,02*<wsp>1,30 8,16*0,03*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,08 0,06 0,32	
				RAZEM	0,46
3.4.9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,46	m ³ m ³	 0,46	
				RAZEM	0,46
3.4.10	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	 0,041	
				RAZEM	0,041
3.4.11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20
3.4.12	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20
3.4.13	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-tową 3,20*0,30	m ² m ²	 0,96	
				RAZEM	0,96
3.4.14	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ² m ²	 0,96	
				RAZEM	0,96
3.4.15	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 15 cm - ościeżni-ca regulowana do muru gr. 15 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnoż-nik 2 do R 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.4.16	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fa-brycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
3.4.17	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-to-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,00+2,10*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
3.4.18	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na mu-rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio za-murowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20
3.4.19	KNR 4-01 0705-08	Analogia - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł po skuciu cokolików przyposadzkowych 5,65*2+1,42*2	m m	 14,14	
				RAZEM	14,14
3.4.20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-łogi ponad 5 m2 5,65*1,42 (3,00-1,60)*(5,65*2+1,42*2)	m ² m ² m ²	 8,02 19,80	
				RAZEM	27,82
3.4.21	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 5,65*1,42	m ² m ²	 8,02	
				RAZEM	8,02
3.4.22	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,02	m ²	8,02	
				RAZEM	8,02
3.4.23	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,11-1,60)*(5,65*2+1,42*2)	m ²		
			m ²	21,35	
				RAZEM	21,35
3.4.24	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 21,35	m ²		
			m ²	21,35	
				RAZEM	21,35
3.4.25	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 8,02	m ²		
			m ²	8,02	
				RAZEM	8,02
3.4.26	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 21,35	m ²		
			m ²	21,35	
				RAZEM	21,35
3.4.27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity 8,02	m ²		
			m ²	8,02	
				RAZEM	8,02
3.4.28	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany 21,35	m ²		
			m ²	21,35	
				RAZEM	21,35
3.4.29	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,65*2+1,42*2)	m ²		
			m ²	22,62	
				RAZEM	22,62
3.4.30	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 5,65*1,42+0,90*0,15	m ²		
			m ²	8,16	
				RAZEM	8,16
3.4.31	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 8,16	m ²		
			m ²	8,16	
				RAZEM	8,16
3.4.32	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłóży preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 8,16	m ²		
			m ²	8,16	
				RAZEM	8,16
3.4.33	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 8,16	m ²		
			m ²	8,16	
				RAZEM	8,16
3.4.34	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 8,16	m ²		
			m ²	8,16	
				RAZEM	8,16
3.4.35	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5,65*2+1,42*2	m		
			m	14,14	
				RAZEM	14,14
3.4.36	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 14,14	m		
			m	14,14	
				RAZEM	14,14
3.4.37	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.5		Remont węzła sanitarnego na I piętrze - pom. nr: 1.5, 1.6 i 1.7			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.5.1		Roboty budowlane			
3.5.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych (stalowych lub drewnianych) o powierzchni do 2 m ² 5+1+4	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
3.5.1.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
3.5.1.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
3.5.1.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,80*2,00*10)*0,08	m ³ m ³	 1,28	
				RAZEM	1,28
3.5.1.5	KNR 4-01 0348-04	Analogia - Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej lub powiększenie otworów drzwiowych - wraz z tynkami i okładzinami z płytek - mnożnik 2 do R 2,15*(2,30+1,20+1,10+0,30+3,50) -0,60*2,05*5	m ² m ²	 11,91	
				RAZEM	11,91
3.5.1.6	KNR 4-01 0348-05	Analogia - Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej lub powiększenie otworów drzwiowych - wraz z tynkami i okładzinami z płytek - mnożnik 2 do R 1,04*2,10*2 - 0,90*2,05*2	m ² m ²	 0,68	
				RAZEM	0,68
3.5.1.7	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia do 5 m ² - analogia - tynki i płytki glazurowane na pozostawionych ściankach działowych i ścianach konstrukcyjnych - mnożnik 1,5 do R 3,00*(1,78*2+1,20*2+1,50*2+1,96*2*3)-1,06*2,10*2 3,00*(3,50*2+2,31*2+0,80*2)-1,04*2,10*1 3,00*(3,50*2+2,30*2+1,30*2)-1,04*2,10*1	m ² m ² m ²	 57,71 37,48 40,42	
				RAZEM	135,61
3.5.1.8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworów drzwiowych 0,45*(1,06*2,10-0,90*2,05)*3	m ³ m ³	 0,51	
				RAZEM	0,51
3.5.1.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,96*1,78+1,96*1,20+1,96*1,50 + 1,04*0,45*3 3,50*2,31-0,40*0,80 + 3,50*2,30-0,40*1,30	m ² m ² m ²	 10,18 15,30	
				RAZEM	25,48
3.5.1.10	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 11,91*0,12*<wsp>1,30 1,28*0,18*<wsp>1,30 135,61*0,03*<wsp>1,30 0,51*<wsp>1,30 25,48*0,02*<wsp>1,30	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1,86 0,30 5,29 0,66 0,66	
				RAZEM	8,77
3.5.1.11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 8,77	m ³ m ³	 8,77	
				RAZEM	8,77
3.5.1.12	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*2*1,50*2 * 3	m ³ m ³	 0,230	
				RAZEM	0,230
3.5.1.13	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2*3	m m	 9,60	
				RAZEM	9,60
3.5.1.14	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,60*2*3	m	9,60	
				RAZEM	9,60
3.5.1.	KNR 4-01 15 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 9,60*0,30	m ²		
			m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
3.5.1.	KNR 4-01 16 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,88	m ²		
			m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
3.5.1.	KNR 4-01 17 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 2,20*(1,20+2,30+1,10+0,30+3,50)-0,90*2,05*5	m ²		
			m ²	9,26	
				RAZEM	9,26
3.5.1.	KNR 4-01 18 0303-05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką ścianek grub. 1/4 ceg. 9,26	m ²		
			m ²	9,26	
				RAZEM	9,26
3.5.1.	KNR 4-01 19 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych z ceownika zimnogiętego 80x40x3 - nadproża w ścianie działowej oraz zwieńczenie ścianek działowych 1,50*2+2,50+3,70	m		
			m	9,20	
				RAZEM	9,20
3.5.1.	KNNR 2 20 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 12 cm - ościeżnica regulowana do muru o gr. 12 cm o szerokości w świetle 80 cm - mnożnik 2 do R 5	szt.		
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.1.	KNNR 2 21 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 45 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 45 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3.5.1.	KNNR 2 22 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 12 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 12 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5.1.	KNNR 2 23 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 80 cm (okucia łazienkowe + kratka nawiewna) 0,80*2,00*5	m ²		
			m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
3.5.1.	KNNR 2 24 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00*5	m ²		
			m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
3.5.1.	KNR 4-01 25 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 1,96*1,78+1,96*1,20+1,96*1,50 3,50*2,31-0,40*0,80 + 3,50*2,30-0,40*1,30	m ²		
			m ²	8,78	
			m ²	15,30	
				RAZEM	24,08
3.5.1.	KNR 4-01 26 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 3,00*(1,96*2*3+1,78*2+1,20*2+1,50*2)-1,00*2,05*2 3,00*(3,50*2*2+1,30*2+1,31*2+0,80*2+1,30*2)-1,00*2,05*2 2,20*(3,50*2-0,065*2+0,30*2+1,10*2)-0,90*2,05*6 2,20*(1,30+1,10*2+1,20*2)-0,90*2,05*4	m ²		
			m ²	58,06	
			m ²	66,16	
			m ²	10,20	
			m ²	5,60	
				RAZEM	140,02
3.5.1.	KNR 0-41 27 0103-01	Analogia - zagruntowanie powierzchni pionowych otynkowanych preparatem gruntującym - pod okładziny ścian z płytek 2,10*(1,96*2*3+1,78*2+1,20*2+1,50*2)-1,00*2,05*2 2,10*(3,50*2*2+1,30*2+1,31*2+0,80*2+1,30*2)-1,00*2,05*2 2,10*(3,50*2-0,065*2+0,30*2+1,10*2)-0,90*2,05*6 2,10*(1,30+1,10*2+1,20*2)-0,90*2,05*4	m ²		
			m ²	39,41	
			m ²	45,08	
			m ²	9,24	
			m ²	5,01	
				RAZEM	98,74

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.5.1.28	KNNR 2 0805-03	Analogia - Lustra wpuszczane w płytki mocowane na zaprawie klejowej elastycznej 0,50*0,60*5	m ² m ²	 1,50	 1,50
3.5.1.29	KNR-W 2- 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 2,10*(1,96*2*3+1,78*2+1,20*2+1,50*2)-1,00*2,05*2 2,10*(3,50*2*2+1,30*2+1,31*2+0,80*2+1,30*2)-1,00*2,05*2 2,10*(3,50*2-0,065*2+0,30*2+1,10*2)-0,90*2,05*6 2,10*(1,30+1,10*2+1,20*2)-0,90*2,05*4 Minus powierzchnia luster -1,50	m ² m ² m ² m ² m ²	 39,41 45,08 9,24 5,01	 RAZEM 97,24
3.5.1.30	KNR-W 2- 02 0840-08	Montaż listew narożnikowych (1,50+97,24)*<wsp>1,15	m m	 113,55	 RAZEM 113,55
3.5.1.31	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 24,08	m ² m ²	 24,08	 RAZEM 24,08
3.5.1.32	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 24,08	m ² m ²	 24,08	 RAZEM 24,08
3.5.1.33	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża 140,02 Minus okładziny z płytek -(1,50+97,24)	m ² m ² m ²	 140,02 -98,74	 RAZEM 41,28
3.5.1.34	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 41,28	m ² m ²	 41,28	 RAZEM 41,28
3.5.1.35	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 1,96*1,78+1,96*1,20+1,96*1,50 + 1,04*0,45*3 3,50*2,31-0,40*0,80 + 3,50*2,30-0,40*1,30	m ² m ² m ²	 10,18 15,30	 RAZEM 25,48
3.5.1.36	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 25,48	m ² m ²	 25,48	 RAZEM 25,48
3.5.1.37	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 25,48	m ² m ²	 25,48	 RAZEM 25,48
3.5.1.38	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na kleju elastycznym 25,48	m ² m ²	 25,48	 RAZEM 25,48
3.5.1.39	KNR 2-02 0925-01	Oslony posadzek z folii polietylenowej 25,48	m ² m ²	 25,48	 RAZEM 25,48
3.5.1.40	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 24,08	m ² m ²	 24,08	 RAZEM 24,08
3.5.1.41	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 41,28	m ² m ²	 41,28	 RAZEM 41,28

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41,28
3.5.1.42	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 24,08	m ² m ²	24,08	
				RAZEM	24,08
3.5.1.43	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 41,28	m ² m ²	41,28	
				RAZEM	41,28
3.5.1.44	KNR 4-01 0322-02	Analogia - montaż kratki wentylacyjnych 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2		Instalacje wodno-kanalizacyjne			
3.5.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.2	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm (do pisuarów) 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5.2.3	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.4	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5.2.5	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 24	m m	24,00	
				RAZEM	24,00
3.5.2.6	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 12	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
3.5.2.7	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 5	kpl. kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 5	kpl. kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.9	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.5.2.10	KNR 4-02 0234-02	Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5.2.11	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
3.5.2.12	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.13	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
3.5.2.14	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
3.5.2.	KNR 4-01 15 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3.5.2.	KNR 4-01 16 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3.5.2.	KNNR 4 17 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		18,00	m	18,00	
				RAZEM	18,00
3.5.2.	KNNR 4 18 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		21	m	21,00	
				RAZEM	21,00
3.5.2.	KNNR 4 19 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
3.5.2.	KNR 0-31 20 0113-02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej szare gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. zewn. 16 mm	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
3.5.2.	KNR 0-31 21 0113-02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej szare gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. zewn. 20 mm	m		
		21	m	21,00	
				RAZEM	21,00
3.5.2.	KNR 0-31 22 0113-03	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej szare gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. zewn. 25 mm	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
3.5.2.	KNNR 5 23 1207-12	Analogia - Wykucie bruzd dla rur o średnicy zewn. do 37 mm w cegle	m		
		Przyjęto 25% rur w bruzdach ściennych (pozostałe w posadzkach)	m	45,00	
		18+21+6		RAZEM	45,00
3.5.2.	KNNR 5 24 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
3.5.2.	KNNR 5 25 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
		45*0,05*0,02	m ³	0,045	
				RAZEM	0,045
3.5.2.	KNR 7-28 26 0203-01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych średnica przewodu do 50mm, ściany gr.1/2 cegły	1 otwór		
		12	1 otwór	12,00	
				RAZEM	12,00
3.5.2.	KNR 4-01 27 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5.2.	KNNR 4 28 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
3.5.2.	KNNR 4 29 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5+2	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3.5.2.	KNNR 4 30 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3.5.2.	KNR 2-15 31 0112-02	Zawory kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5.2.	KNR 2-15 32 0112-01	Zawory kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5.2.	KNNR 4 33 0135-01	Zawory czerpalne kulowe chromowane ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5.2.	KNNR 4 34 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawory kulowe do spłuczek ustępowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.	KNR 2-15 35 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.	KNR 2-15/ 36 GEBERIT 0203-01	Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna - analogia - spłuczka do pisuaru ciśnieniowa S z mosiężnym przyciskiem spłukującym, natężenie przepływu 0,3 l/s, nastawa ilości wody spłukującej od 1-6l, natynkowa, przyłączenie tylne	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.5.2.	KNNR 4 37 0143-01	Podgrzewacz wody elektryczny podumywalkowy ze zbiornikiem o poj. 60 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.5.2.	KNNR 4 38 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
3.5.2.	KNNR 4 39 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
3.5.2.	KNNR 4 40 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
3.5.2.	KNNR 4 41 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.	KNNR 4 42 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2+1	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3.5.2.	KNNR 4 43 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.	KNNR 4 44 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5.2.	KNNR 4 45 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.	KNNR 4 46 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl		
		5	kpl	5,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,00
3.5.2.47	KNNR 4 0216-01	Wpusty podłogowe chromoniklowe o śr. 50 mm (z łatwymi do czyszczenia osadnikami) 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5.2.48	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 5	kpl. kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5.2.49	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.5.3	4531000-3	Instalacja elektryczna			
3.5.3.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 30	m m	30,00	
				RAZEM	30,00
3.5.3.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm 30	m m	30,00	
				RAZEM	30,00
3.5.3.3	KNNR 5 1209-0401	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 6	otw. otw.	6	
				RAZEM	6
3.5.3.4	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2	otw. otw.	2	
				RAZEM	2
3.5.3.5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² - YDY 3 x 1,5 mm ² 24	m m	24	
				RAZEM	24
3.5.3.6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² - YDY 3 x 2,5 mm ² 12	m m	12	
				RAZEM	12
3.5.3.7	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle 8	szt. szt.	8	
				RAZEM	8
3.5.3.8	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze 5	szt. szt.	5	
				RAZEM	5
3.5.3.9	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgąłęźnym 3	szt. szt.	3	
				RAZEM	3
3.5.3.10	KNNR 5 0306-02	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 3+1	szt. szt.	4	
				RAZEM	4
3.5.3.11	KNNR 5 0306-03	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
3.5.3.12	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe pojedyncze 5	szt. szt.	5	
				RAZEM	5
3.5.3.13	KNNR 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - Wentylator osiowy łazienkowy DEKOR 100 CD Venture Industries, sprzężony z oświetleniem pomieszczenia lub równoważny 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.5.3.	KNNR 5 14 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 9*2	szt. szt.	18	
				RAZEM	18
3.5.3.	KNNR 5 15 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarówki led 9	kpl. kpl.	9	
				RAZEM	9
3.5.3.	KNNR 5 16 1203-01	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 18	szt. szt.	18	
				RAZEM	18
3.5.3.	KNNR 5 17 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 2	pomiar pomiar	2	
				RAZEM	2
3.5.3.	KNNR 5 18 1304-05	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
3.5.3.	KNNR 5 19 1304-06	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
3.6		Remont sali lekcyjnej nr 1.9 z pom. nr 1.8			
3.6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.6.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.6.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.6.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*2)*0,08	m ³ m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
3.6.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,45*(1,06*2,10-0,90*2,05) 0,15*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³ m ³	0,17 0,06	
				RAZEM	0,23
3.6.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,23*<wsp>1,30	m ³ m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
3.6.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,30	m ³ m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
3.6.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
3.6.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych z ceownika zimnogiętego 80x40x3 1,60	m m	1,60	
				RAZEM	1,60
3.6.10	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.6.11	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 1,60*2+1,60*1	m m	4,80	
				RAZEM	4,80
3.6.12	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 4,80*0,30	m ² m ²	1,44	
				RAZEM	1,44
3.6.13	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1,44	m ² m ²	1,44	
				RAZEM	1,44
3.6.14	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 15 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 15 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.6.15	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 45 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 45 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.6.16	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00*2	m ² m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
3.6.17	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	5,20	
				RAZEM	5,20
3.6.18	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,00+2,10*2)*1	m m	5,20	
				RAZEM	5,20
3.6.19	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.6.20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5,65*10,65+5,65*2,15 (3,00-1,60)*(5,65*2*2+10,55*2+2,15*2)	m ² m ² m ²	72,32 67,20	
				RAZEM	139,52
3.6.21	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 5,65*10,65+5,65*2,15	m ² m ²	72,32	
				RAZEM	72,32
3.6.22	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 72,32	m ² m ²	72,32	
				RAZEM	72,32
3.6.23	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,00-1,60)*(5,65*2*2+10,55*2+2,15*2)	m ² m ²	67,20	
				RAZEM	67,20
3.6.24	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 67,20	m ² m ²	67,20	
				RAZEM	67,20
3.6.25	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 72,32	m ² m ²	72,32	
				RAZEM	72,32
3.6.26	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		67,20	m ²	67,20	
				RAZEM	67,20
3.6.27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 72,32	m ² m ²	72,32	
				RAZEM	72,32
3.6.28	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 67,20	m ² m ²	67,20	
				RAZEM	67,20
3.6.29	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,65*2*2+10,55*2+2,15*2)	m ² m ²	76,80	
				RAZEM	76,80
3.6.30	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 5,65*10,65+5,65*2,15+0,45*0,90+0,15*0,90	m ² m ²	72,86	
				RAZEM	72,86
3.6.31	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 72,86	m ² m ²	72,86	
				RAZEM	72,86
3.6.32	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 72,86*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	2,08	
				RAZEM	2,08
3.6.33	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa- niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 2,08	m ³ m ³	2,08	
				RAZEM	2,08
3.6.34	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoga i poprawienie przyczepności 72,86	m ² m ²	72,86	
				RAZEM	72,86
3.6.35	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 72,86	m ² m ²	72,86	
				RAZEM	72,86
3.6.36	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna 72,86	m ² m ²	72,86	
				RAZEM	72,86
3.6.37	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - analogia - wywinicie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 5,65*4+10,55*2+2,15*2	m m	48,00	
				RAZEM	48,00
3.6.38	KNR-W 2- 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 72,86 48,00*0,10	m ² m ² m ²	72,86 4,80	
				RAZEM	77,66
3.6.39	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.6.40	KNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm 1,60*5	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
3.7		Remont sali lekcyjnej nr 1.10 z pom. pomocn.			
3.7.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.7.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.7.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.7.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³		
			m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
3.7.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,45*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³		
			m ³	0,17	
				RAZEM	0,17
3.7.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,17*<wsp>1,30	m ³		
			m ³	0,22	
				RAZEM	0,22
3.7.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,22	m ³		
			m ³	0,22	
				RAZEM	0,22
3.7.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³		
			m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
3.7.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m		
			m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.7.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m		
			m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.7.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ²		
			m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
3.7.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ²		
			m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
3.7.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 45 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 45 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.7.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ²		
			m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
3.7.15	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m		
			m	5,20	
				RAZEM	5,20
3.7.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m		
			m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.7.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5,65*8,95-1,70*1,30 (3,00-1,60)*(5,60*2+8,95*2+1,55*2+0,80*2)	m ²		
			m ²	48,36	
			m ²	47,32	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	95,68
3.7.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 5,65*8,95-1,70*1,30	m ² m ²	 48,36	
				RAZEM	48,36
3.7.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 48,36	m ² m ²	 48,36	
				RAZEM	48,36
3.7.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,00-1,60)*(5,60*2+8,95*2+1,55*2+0,80*2)	m ² m ²	 47,32	
				RAZEM	47,32
3.7.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 47,32	m ² m ²	 47,32	
				RAZEM	47,32
3.7.22	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 48,36	m ² m ²	 48,36	
				RAZEM	48,36
3.7.23	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 47,32	m ² m ²	 47,32	
				RAZEM	47,32
3.7.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 48,36	m ² m ²	 48,36	
				RAZEM	48,36
3.7.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 47,32	m ² m ²	 47,32	
				RAZEM	47,32
3.7.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,60*2+8,95*2+1,55*2+0,80*2)	m ² m ²	 54,08	
				RAZEM	54,08
3.7.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 5,65*8,95-1,70*1,30 +0,45*1,00	m ² m ²	 48,81	
				RAZEM	48,81
3.7.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 48,81	m ² m ²	 48,81	
				RAZEM	48,81
3.7.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 48,81*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	 1,40	
				RAZEM	1,40
3.7.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa- niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejscu wskazane przez inwestora 1,40	m ³ m ³	 1,40	
				RAZEM	1,40
3.7.31	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 48,81	m ² m ²	 48,81	
				RAZEM	48,81
3.7.32	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 48,81	m ² m ²	 48,81	
				RAZEM	48,81
3.7.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		48,81	m ²	48,81	
				RAZEM	48,81
3.7.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - analogia - wywinicie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 5,65*2+8,95*2+0,80+1,30*2	m m	32,60	
				RAZEM	32,60
3.7.35	KNR-W 2- 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 48,81 32,60*0,10	m ² m ² m ²	48,81 3,26	
				RAZEM	52,07
3.7.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.7.37	KNNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm 1,60*4	m m	6,40	
				RAZEM	6,40
3.8		Remont sali lekcyjnej nr 1.11			
3.8.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.8.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.8.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.8.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³ m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
3.8.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,16*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	0,06	
				RAZEM	0,06
3.8.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,06*<wsp>1,30	m ³ m ³	0,08	
				RAZEM	0,08
3.8.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,08	m ³ m ³	0,08	
				RAZEM	0,08
3.8.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	0,041	
				RAZEM	0,041
3.8.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.8.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
3.8.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ² m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
3.8.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,96	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
3.8.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 15 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 15 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.8.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
3.8.15	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,00+2,10*2)*3	m m	 15,60	
				RAZEM	15,60
3.8.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20
3.8.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 8,05*5,65+2,00*2,49 (3,00-1,60)*(8,05*2+8,14*2)	m ² m ² m ²	 50,46 45,33	
				RAZEM	95,79
3.8.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 8,05*5,65+2,00*2,49	m ² m ²	 50,46	
				RAZEM	50,46
3.8.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 50,46	m ² m ²	 50,46	
				RAZEM	50,46
3.8.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,00-1,60)*(8,05*2+8,14*2)	m ² m ²	 45,33	
				RAZEM	45,33
3.8.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 45,33	m ² m ²	 45,33	
				RAZEM	45,33
3.8.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 50,46	m ² m ²	 50,46	
				RAZEM	50,46
3.8.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 45,33	m ² m ²	 45,33	
				RAZEM	45,33
3.8.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 50,46	m ² m ²	 50,46	
				RAZEM	50,46
3.8.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany 45,33	m ² m ²	 45,33	
				RAZEM	45,33
3.8.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(8,05*2+8,14*2)	m ² m ²	 51,81	
				RAZEM	51,81
3.8.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 8,05*5,65+2,00*2,49 +0,16*1,00	m ² m ²	 50,62	
				RAZEM	50,62

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.8.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 50,62	m ² m ²	50,62	
				RAZEM	50,62
3.8.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 50,62*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	1,45	
				RAZEM	1,45
3.8.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,45	m ³ m ³	1,45	
				RAZEM	1,45
3.8.31	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 50,62	m ² m ²	50,62	
				RAZEM	50,62
3.8.32	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 50,62	m ² m ²	50,62	
				RAZEM	50,62
3.8.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna 50,62	m ² m ²	50,62	
				RAZEM	50,62
3.8.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone - analogia - wywinięcie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 8,05*2+8,14*2	m m	32,38	
				RAZEM	32,38
3.8.35	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 50,62 32,38*0,10	m ² m ² m ²	50,62 3,24	
				RAZEM	53,86
3.8.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.8.37	KNNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm 1,60*4	m m	6,40	
				RAZEM	6,40
3.9		Remont sali lekcyjnej nr 1.12			
3.9.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.9.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.9.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.9.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08	m ³ m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
3.9.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworu drzwiowego 0,55*(1,06*2,10-0,90*2,05)	m ³ m ³	0,21	
				RAZEM	0,21

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.9.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,21* \langle wsp \rangle 1,30	m ³ m ³	 0,27	
				RAZEM	0,27
3.9.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,27	m ³ m ³	 0,27	
				RAZEM	0,27
3.9.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2	m ³ m ³	 0,041	
				RAZEM	0,041
3.9.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20
3.9.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20
3.9.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3,20*0,30	m ² m ²	 0,96	
				RAZEM	0,96
3.9.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,96	m ² m ²	 0,96	
				RAZEM	0,96
3.9.13	KNNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 55 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 55 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.9.14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
3.9.15	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
3.9.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2	m m	 3,20	
				RAZEM	3,20
3.9.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5,65*9,20 (3,00-1,60)*(5,65*2+9,20*2)	m ² m ² m ²	 51,98 41,58	
				RAZEM	93,56
3.9.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 5,65*9,20	m ² m ²	 51,98	
				RAZEM	51,98
3.9.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 51,98	m ² m ²	 51,98	
				RAZEM	51,98
3.9.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,00-1,60)*(5,65*2+9,20*2)	m ² m ²	 41,58	
				RAZEM	41,58
3.9.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 41,58	m ² m ²	 41,58	
				RAZEM	41,58

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.9.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 51,98	m ² m ²	51,98	51,98
				RAZEM	51,98
3.9.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 41,58	m ² m ²	41,58	41,58
				RAZEM	41,58
3.9.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 51,98	m ² m ²	51,98	51,98
				RAZEM	51,98
3.9.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 41,58	m ² m ²	41,58	41,58
				RAZEM	41,58
3.9.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60*(5,65*2+9,20*2)	m ² m ²	47,52	47,52
				RAZEM	47,52
3.9.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 5,65*9,20 +0,55*1,00	m ² m ²	52,53	52,53
				RAZEM	52,53
3.9.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 52,53	m ² m ²	52,53	52,53
				RAZEM	52,53
3.9.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 52,53*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	1,50	1,50
				RAZEM	1,50
3.9.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,50	m ³ m ³	1,50	1,50
				RAZEM	1,50
3.9.31	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoga i poprawienie przyczepności 52,53	m ² m ²	52,53	52,53
				RAZEM	52,53
3.9.32	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 52,53	m ² m ²	52,53	52,53
				RAZEM	52,53
3.9.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna 52,53	m ² m ²	52,53	52,53
				RAZEM	52,53
3.9.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - analogia - wywiniecie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 5,65*2+9,20*2	m m	29,70	29,70
				RAZEM	29,70
3.9.35	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 52,53 29,70*0,10	m ² m ² m ²	52,53 2,97	55,50
				RAZEM	55,50
3.9.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 1	szt szt	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
3.9.37	KNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,60*4	m	6,40	
				RAZEM	6,40
3.10		Remont pomieszczeń nr 1.13, 1.14 i 1.15 (sala pomocnicza, pom. higienistki, pokój nauczycielski)			
3.10.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3.10.2	KNR 4-01 0355-02	Analogia - usunięcie z budynku ościeżnic drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3.10.3	KNR 4-01 0355-03	Analogia - usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3.10.4	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport drzwi, okien i ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora (0,90*2,05*1)*0,08*3	m ³		
			m ³	0,44	
				RAZEM	0,44
3.10.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Powiększenie otworów drzwiowych 0,20*(1,06*2,10-0,90*2,05)*3	m ³		
			m ³	0,23	
				RAZEM	0,23
3.10.6	KNR 4-01 0106-04	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 0,23*<wsp>1,30	m ³		
			m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
3.10.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,30	m ³		
			m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
3.10.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,16*0,08*1,60*2 *3	m ³		
			m ³	0,123	
				RAZEM	0,123
3.10.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm 1,60*2*3	m		
			m	9,60	
				RAZEM	9,60
3.10.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1,60*2*3	m		
			m	9,60	
				RAZEM	9,60
3.10.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 9,60*0,30	m ²		
			m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
3.10.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,88	m ²		
			m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
3.10.13	KNR 2 1104-01	Analogia - Montaż ościeżnic regulowanych w murze gr. 20 cm - ościeżnica regulowana do muru gr. 20 cm o szerokości w świetle 90 cm - mnożnik 2 do R 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3.10.14	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych szer. 90 cm 0,90*2,00*3	m ²		
			m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
3.10.15	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,00+2,10*2)*3	m		
			m	15,60	
				RAZEM	15,60

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.10.16	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - na nadprożach stalowych 1,60*2*3	m m	9,60	
				RAZEM	9,60
3.10.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,50*5,60 3,55*2,30 3,55*5,95 (3,00-1,60)*(3,50*2+5,60*2) (3,00-1,60)*(3,55*2+2,30*2) (3,00-1,60)*(3,55*2+5,95*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	19,60 8,16 21,12 25,48 16,38 26,60	
				RAZEM	117,34
3.10.18	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża 3,50*5,60 3,55*2,30 3,55*5,95	m ² m ² m ²	19,60 8,16 21,12	
				RAZEM	48,88
3.10.19	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 48,88	m ² m ²	48,88	
				RAZEM	48,88
3.10.20	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża (3,00-1,60)*(3,50*2+5,60*2) (3,00-1,60)*(3,55*2+2,30*2) (3,00-1,60)*(3,55*2+5,95*2)	m ² m ² m ²	25,48 16,38 26,60	
				RAZEM	68,46
3.10.21	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 65,46	m ² m ²	65,46	
				RAZEM	65,46
3.10.22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity 48,88	m ² m ²	48,88	
				RAZEM	48,88
3.10.23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany 65,46	m ² m ²	65,46	
				RAZEM	65,46
3.10.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 48,88	m ² m ²	48,88	
				RAZEM	48,88
3.10.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 65,46	m ² m ²	65,46	
				RAZEM	65,46
3.10.26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1,60)*(3,50*2+5,60*2) (1,60)*(3,55*2+2,30*2) (1,60)*(3,55*2+5,95*2)	m ² m ² m ² m ²	29,12 18,72 30,40	
				RAZEM	78,24
3.10.27	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3,50*5,60+0,20*1,00 3,55*2,30+0,20*1,00 3,55*5,95+0,20*1,00	m ² m ² m ²	19,80 8,36 21,32	
				RAZEM	49,48
3.10.28	KNR 4-01 0816-07	Analogia - Oczyszczenie posadzki z kleju 49,48	m ² m ²	49,48	
				RAZEM	49,48

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.10.29	KNR 4-01 0106-04	Analogia - usunięcie z parteru budynku zerwanego parkietu 49,48*0,022*<wsp>1,30	m ³ m ³	1,42	
				RAZEM	1,42
3.10.30	KNR 4-04 1101-02	Analogia - Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez inwestora 1,42	m ³ m ³	1,42	
				RAZEM	1,42
3.10.31	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża i poprawienie przyczepności 49,48	m ² m ²	49,48	
				RAZEM	49,48
3.10.32	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 49,48	m ² m ²	49,48	
				RAZEM	49,48
3.10.33	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina posadzkowa Rekord 43 lub równoważna 49,48	m ² m ²	49,48	
				RAZEM	49,48
3.10.34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - analogia - wywiniecie wykładziny na ściany szerokości 10 cm 3,50*2+5,60*2+3,55*2+2,30*2+3,55*2+5,95*2	m m	48,90	
				RAZEM	48,90
3.10.35	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 49,48 48,90*0,10	m ² m ² m ²	49,48 4,89	
				RAZEM	54,37
3.10.36	KNR 19-01 0410-11	Analogia - wstawienie listwy progowej 3	szt szt	3,00	
				RAZEM	3,00
3.10.37	KNR 2 0302-07	Analogia - nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm 1,00*2+1,60*4	m m	8,40	
				RAZEM	8,40

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	8 693,6801		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0,1086		
2.	Balustrady schodowe zewnętrzne ze stali nierdzewnej	kg	355,7000		
3.	Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15mm	szt	10,0000		
4.	bednarka	kg	28,1504		
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m ³	0,3366		
6.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	1 739,5400		
7.	cegła budowlana pełna klasy 15	szt	551,5240		
8.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	228,1972		
9.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	1,4573		
10.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	2,8126		
11.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0721		
12.	Ceownik zimnogięty 80x40x3	kg	73,2900		
13.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0146		
14.	czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr. 110 mm	szt	4,0000		
15.	deska klejona z drewna egzotycznego "bambus" lakierowana lub deska barlinecka	m ²	77,9792		
16.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,0144		
17.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,0228		
18.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,2270		
19.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³	0,1807		
20.	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	3,6540		
21.	Drzwi aluminiowe wewnętrzne Dz1' przeszklone, 1-skrzydłowe, wym. wewn. 125x200 cm, wym. zewn. 145x210 cm, dolny panel panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretan, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo szer. 70mm, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnowy, samozamykacz	szt	1,0000		
22.	Drzwi aluminiowe wewnętrzne Dz3 przeszklone, 1-skrzydłowe, wym. wewn. 120x200 cm, wym. zewn. 140x210 cm, dolny panel panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretan, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo szer. 70mm, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnowy, samozamykacz	szt	1,0000		
23.	Drzwi aluminiowe wewnętrzne Dz4' przeszklone (wewnętrzne), 1,5-skrzydłowe, wym. wewn. 130x200 cm, wym. zewn. 150x210 cm, dolny panel panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretan, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica wewnętrzna, aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnowy, samozamykacz	szt	2,0000		
24.	Drzwi aluminiowe zewnętrzne Dz1 przeszklone, 1-skrzydłowe, wym. wewn. 125x200 cm, wym. zewn. 145x210 cm, izolacyjność cieplna 1,3 W/(m2K), dolny panel panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretan, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica zewnętrzna izolowana termicznie, aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo szer. 70mm, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnowy, samozamykacz	szt	1,0000		
25.	Drzwi aluminiowe zewnętrzne Dz2 przeszklone, 1-skrzydłowe, wym. wewn. 120x200 cm, wym. zewn. 140x210 cm, izolacyjność cieplna 1,3 W/(m2K), dolny panel panel blacha aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliuretan, górny panel - szkło komorowe bezpieczne hartowane P2A, ościeżnica zewnętrzna izolowana termicznie, aluminiowa, profilowa, malowana proszkowo szer. 70mm, 3 trójskrzydłowe zawiasy nawierzchniowe, regulacja w 3 płaszczyznach, klamki chromoniklowe chrom mat, zamek bębnowy, samozamykacz	szt	1,0000		
26.	Farba lateksowa nawierzchniowa wewnętrzna	dm ³	695,7601		
27.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	142,4907		
28.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	122,3405		
29.	folia aluminiowa	kg	0,3500		
30.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²	153,9179		
31.	gips budowlany	t	0,0058		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32.	gips szpachlowy	kg	44,0127		
33.	gips szpachlowy	t	0,0674		
34.	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130	szt	10,2000		
35.	grunt pokostowy	dm ³	259,0740		
36.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,4839		
37.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,3300		
38.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	7,4980		
39.	klamry ciesielskie	kg	9,0986		
40.	klej do sklejanania miękkich otulin z PE	dm ³	0,5502		
41.	klej do wykładzin	kg	316,3488		
42.	klej winylowy	kg	2,0620		
43.	kołki rozporowe	szt.	366,0000		
44.	kołki rozporowe z wkrętami	kpl	78,5180		
45.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 15-20 mm	szt	34,0000		
46.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	10,0000		
47.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	10,0000		
48.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	2,0000		
49.	kotwy stalowe	szt.	102,6540		
50.	Kratka wentylacyjna	szt	10,0000		
51.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	11,3960		
52.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm	szt	30,0000		
53.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	szt	27,1200		
54.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	szt	43,2000		
55.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm	szt.	3,7600		
56.	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	szt	20,0000		
57.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	14,0000		
58.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	40,8800		
59.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	154,3600		
60.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	7,9200		
61.	listwa progowa aluminiowa	szt.	25,0000		
62.	listwy narożnikowe z PCV	m	242,9970		
63.	listwy przyścienne	m	53,0200		
64.	Lustro wpuszczane w płytki mocowane na zaprawie klejowej elastycznej	m ²	3,1500		
65.	Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	8,1600		
66.	Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy nf 502	szt	4,0800		
67.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	szt	8,2400		
68.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm	szt	8,2400		
69.	mata podkładowa	m ²	77,9792		
70.	mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych	kg	79,1667		
71.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	52,6808		
72.	Nadproża stalowe z kształtowników walcowanych	kg	1 019,6816		
73.	Nadproża stalowe z kształtowników walcowanych C80	kg	261,2736		
74.	nakładki renowacyjne PCV na stare parapety lastrykowe o szerokości do 38 cm	m	81,9000		
75.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	11,3960		
76.	Okno PCV jednodzielne O1, uchylne, wym. 90 x 60 cm	szt	1,0000		
77.	Okno PCV jednodzielne O2, uchylne, wym. 120 x 90 cm	szt	10,0000		
78.	Okno PCV jednodzielne O3, uchylne, wym. 150 x 90 cm	szt	3,0000		
79.	Oprawy do żarówek sufitowe i ściennie z kloszem	szt	18,0000		
80.	Ościeżnica drzwiowa regulowana do muru o gr. 12 cm o szerokości w świetle 80 cm	szt	10,0000		
81.	Ościeżnica drzwiowa regulowana do ścian murowanych gr. 12 cm o szerokości w świetle 90 cm	szt	5,0000		
82.	Ościeżnica drzwiowa regulowana do ścian murowanych gr. 15 cm o szerokości w świetle 90 cm	szt	3,0000		
83.	Ościeżnica drzwiowa regulowana do ścian murowanych gr. 20 cm o szerokości w świetle 90 cm	szt	11,0000		
84.	Ościeżnica drzwiowa regulowana do ścian murowanych gr. 30 cm o szerokości w świetle 90 cm	szt	2,0000		
85.	Ościeżnica drzwiowa regulowana do ścian murowanych gr. 45 cm o szerokości w świetle 90 cm	szt	12,0000		
86.	Ościeżnica drzwiowa regulowana do ścian murowanych gr. 55 cm o szerokości w świetle 90 cm	szt	4,0000		
87.	Ościeżnica drzwiowa regulowana do ścian murowanych gr. 60 cm o szerokości w świetle 90 cm	szt	2,0000		
88.	otuliny termoizolacyjne szare z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 9 mm do rurociągów o śr. zewn. 16 mm	m	37,8000		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
89.	otuliny termoizolacyjne szare z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 9 mm do rurociągów o śr. zewn. 20 mm	m	44,1000		
90.	otuliny termoizolacyjne szare z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 9 mm do rurociągów o śr. zewn. 25 mm	m	12,6000		
91.	papier ścierny w arkuszach	ark.	191,4269		
92.	parapety okienne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm i szerokości 30 cm	m	18,8000		
93.	pianka poliuretanowa	dm ³	5,2704		
94.	pianka poliuretanowa	kg	2,9216		
95.	piasek	m ³	0,8759		
96.	piasek do zapraw	m ³	22,3687		
97.	Pisuar porcelanowy, biały	szt	2,0000		
98.	Płyta OSB 3 konstrukcyjna, wodoodporna płyta budowlana stosowana na zewnątrz i wewnątrz gr. 8.0 mm	m ²	82,4780		
99.	Płytki posadzkowe 30x30 cm	m ²	440,8772		
100.	Płytki ścienne szkliv.gładkie kolor.	m ²	204,2040		
101.	Podgrzewacz wody elektryczny podumywalkowy ze zbiornikiem c. poj. 60 dm ³	szt.	2,0000		
102.	podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	kg	0,0800		
103.	Półpostument porcelanowy do umywalki'	szt	10,0000		
104.	preparat gruntujący	dm ³	640,6150		
105.	preparat gruntujący pod tynki wykańczające	dm ³	443,9340		
106.	preparat gruntujący wzmacniający podłoże	dm ³	275,7216		
107.	pręty spawalnicze PCW	kg	23,7261		
108.	Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm ²	m	49,9200		
109.	Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm ²	m	24,9600		
110.	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	20,0000		
111.	Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła końcowa, PK-60	szt	10,2000		
112.	Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą	szt	6,1200		
113.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	61,8899		
114.	Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 16/2,7mm	m	39,6000		
115.	Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 20/3,4mm	m	46,2000		
116.	Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 25/4,2mm	m	12,9600		
117.	Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 75 mm	m	8,0000		
118.	Rury PVC kanalizacji wewnętrznej, kielichowe typu P, o średnicy zewnętrznej 50x1,8 mm	m	17,6800		
119.	Rury PVC kanalizacji wewnętrznej, kielichowe typu P, o średnicy zewnętrznej 110x2,2 mm	m	20,4600		
120.	rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	m	2,3800		
121.	rury PVC przepustowe o śr. 110 mm	m	2,6400		
122.	rury PVC przepustowe o śr. 75 mm	m	0,9600		
123.	Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustępowych typu KOMPAKT	szt	10,0000		
124.	siatka tkana Rabbita	m ²	32,8860		
125.	silikon	dm ³	1,0881		
126.	silikon	kg	4,3824		
127.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione szer. 80 cm (3 zawiasy)	szt	10,0000		
128.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione szer. 90 cm (3 zawiasy)	szt	39,0000		
129.	spłuczka do pisuaru ciśnieniowa Schell typu Schellomat BASIC lub równoważna z mosiężnym przyciskiem spłukującym, natężenie przepływu 0,3 l/s, nastawa ilości wody spłukującej od 1-6l, natynkowa, przyłączenie tylne	kpl.	2,0000		
130.	stopnice z płytek gres z profilem antypoślizgowym	m ²	25,7912		
131.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	65,7926		
132.	syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	szt.	2,0000		
133.	Syfony umywalkowe mosiężne chromowane M1516U, o średnicy 32 mm	szt	10,0000		
134.	systemowa szpachla wygładzająca	kg	3 926,3980		
135.	sznur konopny smołowany	kg	0,1000		
136.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	375,6573		
137.	śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm	kg	1,2200		
138.	taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm	m	0,9600		
139.	Tytan fix płynny gwóźdź	kg	4,5420		
140.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 40 mm	szt	10,0000		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
141.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt	24,0000		
142.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt	27,6000		
143.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm	szt.	6,4000		
144.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	51,4800		
145.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	94,0600		
146.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	15,0000		
147.	Umywarka porcelanowa typ 250 i 255 gatunek I	szt	10,0000		
148.	Urządzenie sanitarne KOMPAKT	szt	10,0000		
149.	wapno suchogazszone	t	6,2776		
150.	Wentylator osiowy łazienkowy DEKOR 100 CD Venture Industries	szt	2,0000		
151.	woda	m ³	5,9057		
152.	wpusty ściekowe podłogowe chromoniklowe o śr. 50 mm	szt	5,0000		
153.	Wsporniki do umywalek	szt	10,0000		
154.	wykładzina podłogowa Rekord 43	m ²	859,0485		
155.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	kg	746,8032		
156.	Zaprawa cementowa M 7	m ³	0,0386		
157.	zaprawa cementowa M 10	m ³	1,0070		
158.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,0240		
159.	zaprawa do spoinowania	kg	0,5640		
160.	zaprawa elastyczna do spoinowania	kg	10,9172		
161.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	12,3600		
162.	zaprawa klejowa do płytek	kg	2 541,2116		
163.	zaprawa samopoziomująca	kg	21 401,2480		
164.	zaprawa spoinująca	kg	199,2152		
165.	Zawory czerpalne kulowe chromowane ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15 mm	szt	4,0000		
166.	zawory splukujące do pisuarów	szt.	2,0000		
167.	zawór kulowy ocynkowany 15 mm	szt	14,0000		
168.	zawór kulowy ocynkowany 20 mm	szt	4,0000		
169.	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	14,0000		
170.	złączki splukujące do pisuarów	szt.	2,0000		
171.	żarówki led	szt.	18,7200		
172.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0,1280		
173.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³	m-g	44,3208		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	50,6632		
3.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0,0660		
4.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	7,4253		
5.	Samochód samowładowczy do 5 t (1)	m-g	23,2150		
6.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	13,8977		
7.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	15,5840		
8.	środek transportowy	m-g	75,3449		
9.	wyciąg	m-g	102,2497		
10.	żuraw okienny przenośny	m-g	0,8800		
				RAZEM	

Słownie: