

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. AKACJOWEJ W M. WILCZA WOLA

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	I. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
1	04.04.01 KNR 231 0114/01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, gr. w-wy 5 cm od 0+000 do km 0+272.22 szer 5m	m ² m ²	1361,1	1 361
	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
2	04.04.02 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm od 0+000 do km 0+272.22 szer 5m	m ² m ²	1361,1	1 361
3	05.03.05 KNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścierna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm od 0+000 do km 0+272.22 szer 3,5m	m ² m ²	952,8	953
3,1	KNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścierną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m ²		953
3,2	KNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścierną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m ²		953
4	05.03.05 KNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm od 0+000 do km 0+272.22 szer 3,6m	m ² m ²	980,0	980
4,1	KNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścierną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m ²		980
4,2	KNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścierną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m ²		980
SST CPV	06.00.00.00 45233000-9	II. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5	06.03.01 KNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12.8mm - gr. 8cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8-grubości 8cm	m ²	272	272

mgr inż. Rafał Dzięcioł
 UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
 I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
 W ZAKRESIE DRÓG BEZ OGRANICZEŃ
 PDK/01/03 POOD/08
 PDK/0201/OWOD/12